

**SZABADKÍGYÓS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

2018. november 29. napján

megtartott

soros nyilvános ülés

JEGYZŐKÖNYVE

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november hó 29-én, 16.00 órai kezdettel a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal (5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.) tanácskozótermében megtartott soros nyilvános ülésén, mely kábeltévé felvételre került.

Jelen volt képviselők: Balogh József polgármester, Dunai Jánosné alpolgármester, Lehoczki Zsolt alpolgármester, Nagy Lászlóné, Purecse Istvánné, Süliné Forró Zsuzsanna képviselők

Tanácskozási joggal megjelent: Zatykó Katalin jegyző
Vatrán Éva pénzügyi vezető
Gógné Gedő Ildikó pénzügyi tanácsadó

Balogh József polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő megjelent, az ülés határozatképes, megnyitja. Botyánszkiné Vida Anna képviselő jelezte késését.

Polgármester úr javaslatot tesz a nyilvános ülés napirendjének módosítására. Javasolja, hogy a 8. napirendi pontban a folyószámlahitel 2019. évben történő igénybevételével kapcsolatos tájékoztatót, 9. napirendi pontban a Konzervüzem épületére nyert pályázattal kapcsolatos módosítási döntést, a 10. napirendi pontban a Bejelentéseket tárgyalják meg.

A napirend módosítási javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetért.

Polgármester úr ismerteti a nyilvános ülés napirendjét, majd szavazásra bocsátja azt.

Az ismertetett napirendi javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetért.

Napirend:

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Balogh József polgármester

2.) Szabadkígyós Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Balogh József polgármester

3.) Szabadkígyós Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről szóló beszámoló

Előadó: Balogh József polgármester

4.) A Wenckheim kerékpárút engedélyes tervének elfogadása

Előadó: Zatykó Katalin jegyző

5.) A helyi iparüzési adó felülvizsgálata

Előadó: Zatykó Katalin jegyző

6.) A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez való csatlakozás megtárgyalása

Előadó: Balogh József polgármester

7.) Döntés a Körös-völgyi HRT határozatainak elfogadásáról

Előadó: Balogh József polgármester

8.) Tájékoztató a folyószámlahitel 2019. évben történő igénybevételével kapcsolatban

Előadó: Zatykó Katalin jegyző

9.) Konzervüzem épületére nyert pályázattal kapcsolatos módosítási döntés szükségessége

Előadó: Zatykó Katalin jegyző

10.) Bejelentések

- Szóbeli tájékoztatás a „Meglévő piaci terület felújítása, bővítése, korszerűsítése Szabadkígyóson” című pályázattal kapcsolatban
- Szóbeli tájékoztatás az „Új háziorvosi rendelő építése Szabadkígyóson” című pályázattal kapcsolatban
-

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Írásos beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva 1. mellékletként, melyet a képviselők megkaptak.

Előadó: Balogh József polgármester

Balogh József:

Ismerteti a beszámoló tartalmát. Elmondja még, hogy november elején meglátogatta őket Dr. Takács Árpád kormány megbízott. A megbeszélés következtében ment el november 14-én Dr. Varga István ügyvédhez, aki annak idején Szabadkígyóson az MDF napok szervezője volt, és kérte őt, hogy segítsen a kormányülésre előterjeszteni a kastély felújításával kapcsolatos külön kérést. A megemelkedett munkadíjak és építőanyagárak miatt az a 2 milliárd forint, ami a kastély felújítására rendelkezésre áll, kevés lesz. 940 millió forint hiányzik még ahhoz, hogy érvényes közbeszerzési eljárás után ki tudják jelölni a kivitelezőt. Ennek a kérésnek az elősegítését kérte Dr. Varga István úrtól, akinek jó kapcsolata van az ezt a témát irányító miniszterhez.

November 15-én történt a helyi piac átadása, ahol a gyermekek egy kellemes kis műsort adtak, Nyemcsok Pálné, Dohar Imre és Kiszely Ágnes egy babgulyással vendégelték meg az oda érkező embereket. A hűvös idő ellenére is nagyon sokan voltak jelen.

November 20-án Szolnokon volt egy Magyarország és a világ időjárásával kapcsolatos értekezleten, ahol arról volt szó, hogy a települések önkormányzatai milyen módon tudják a településeken áthaladó vizek megtartását elősegíteni annak érdekében, hogy az éghajlat kedvezően változzon, vagy ne romoljon tovább kedvezőtlen formában. Magával vitte Boldog Gusztávot, a Körös-Maros Nemzeti Park munkatársát, mert a nemzeti parknak van egy elképzelése már évek óta, miszerint a puszta keleti részében szeretnék a tavaszi belvíznek a vízmennyiségét egy időre visszatartani. Ők pedig azt szeretnék, hogy a kastélypark keleti oldalán lévő kinti tavat revitalizálják, ehhez a nemzeti parkkal való együttműködésre van szükség, melynek igazgatója, Tirják László támogatóan fogadta mindkét elképzelést. A képviselő-testület meg fogja ismerni, hogy milyen előkészületek szükségesek ahhoz, hogy egy a későbbiekben megvalósuló uniós pályázat segítségével megvalósulhasson egy vízvisszatartó létesítmény. A környékbeli településeken mindenhol van valami csatorna, folyó, vagy tó, Szabadkígyóson azonban ez hiányzik, és jó lenne ha megvalósulhatna.

November 21-én az orvosi rendelő építésének az állapotát tekintették meg, nagyon jelentős az előrehaladás, azonban hiányzik a gázbekötés lehetősége, aminek elsősorban hivatali akadálya van, nem tényleges gyakorlati probléma.

November 21-én részt vett az Alföldvíz közgyűlésén, ahol a romániai vízátvétel problémáiról volt szó.

Elmondja még, hogy az egyik helyi lakos, Barna László felajánlotta, hogy végignézi a buszmegállókat, mert némelyiknek megereszkedett az oldala és a deszkák kicsúsznak belőle. Egy buszmegálló kivételével megjavította őket, köszöni neki ezt a segítő tevékenységet.

A piac megnyitásakor megkereste őt egy nemrég nyugdíjassá vált mesterember, aki azt mondta, hogy rendelkezik szándékkal, jóindulattal, tapasztalattal és szaktudással. Szeretne olyan nyugdíjsokkal együttműködni, akiknek szintén van tenni akarásuk, segítőkészségük, és kérne az önkormányzattól egy műhelyt és néhány szerszámot, melynek a segítségével idős, kigyósi emberek számára elvégeznének olyan házimunkákat, apró javításokat, amiket ő maga nem tud elvégezni. Ezt a tevékenységet ingyen szeretné végezni, de ehhez a munkához társakat vár. Ha lesznek ilyen társak, akkor biztosítanak nekik egy szerény műhelyt, szerény szerszámokkal, hogy segíteni tudják azokat, akik rászorulnak.

Elmondja, még, hogy ma már voltak árusok a piacon.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót 6 igen szavazattal
- egyhangúlag – elfogadja.

2.) Szabadkígyós Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

Írásos előterjesztés és rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva 2. mellékletként, melyet a képviselők megkaptak.

Előadó: Balogh József polgármester

Polgármester úr átadja a szót Gógné Gedó Ildikó pénzügyi tanácsadónak.

Gógné Gedó Ildikó:

Ismerteti az előterjesztés és a rendelet tervezet tartalmát. Elmondja, hogy a jelen előirányzat módosítás tervezetben 6.029.717 Ft emelésre tesznek javaslatot, mely összeggel a költségvetési előirányzat fő összege 685.702.331 Ft-ra emelkedik. A bevételi előirányzatok módosítás utáni részletezését a rendelet-tervezet 2. számú melléklete tartalmazza. A mellékelt költségvetési rendeletmódosításban beépítésre kerültek a Kastély üzemeltetési bevételei és az OGY választás bevétele. Kéri a képviselő-testülettől az előterjesztett módosítási javaslatok megtárgyalását és a beterjesztett költségvetési rendelettervezet és a hozzátartozó mellékletek elfogadását.

Nagy Lászlóné:

Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta a rendelet módosítását, melyet egyhangúan elfogadásra javasoltak.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet módosítását.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - Szabadkígyós Község Önkormányzatának 12/2018. (XI.30.) számú önkormányzati rendeletét – Szabadkígyós község 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról - a jegyzőkönyvhöz csatolt szövegezéssel megalkotja.

3.)Szabadkígyós Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről szóló beszámoló

Írásos beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva 3. mellékletként, melyet a képviselők megkaptak.

Előadó: Balogh József polgármester

Polgármester úr átadja a szót Gógné Gedó Ildikó pénzügyi tanácsadónak.

Botyánszkiné Vida Anna képviselő 16.20 órakor megérkezik, a jelen lévő képviselők száma 7 fő.

Gógné Gedó Ildikó:

Ismerteti a beszámoló tartalmát. Elmondja, hogy a képviselő-testület 2018. február hónapban tartott ülésén elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését, ahol a bevételi és kiadási előirányzatok fő összege 668.455.960 Ft költségvetési előirányzattal került meghatározásra az intézményfinanszírozással együtt. Az első rendeletmódosítással a költségvetés fő összege 669.512.614 Ft-ra, a második rendeletmódosítással 679.672.614 Ft- ra változott. A november havi rendeletmódosítással a költségvetés fő összege 685.702.331 Ft-ra változott. A 2018. évi bevételek módosított előirányzata 685.702.331 Ft, amelynek teljesítése finanszírozási bevételekkel együtt 572.589.743 Ft, 84 %-os. Az intézményi működési bevételek módosított előirányzata 72.771.000 Ft, amelyből az adott időszakban 72.092.625 Ft teljesült, a teljesítés 99 %-os. Ez a teljesítés meghaladja az időarányosan elvárható bevételeket. A bevételek között szerepelnek a köztemető befizetései, a kastély bevétel, a lakbér bevétel, a kastélyüzemeltetési bevétel, a bérleti díjak, a szarvasmarha eladás, a takarmánykukorica értékesítés, a búzaértékesítés, a továbbszámlázott szolgáltatások bérleti díja, illetve az ellátási díjak, szolgáltatások bevételei az ÁMK, SZAK, önkormányzatnál. A működési bevételek között szerepelnek a készletértékesítés ellenértéke, a szolgáltatások ellenértéke, a közvetített szolgáltatások ellenértéke, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak bevételei és a kiszámlázott áfa. Az önkormányzat működési célú támogatások bevételei módosított előirányzata 207.655.181 Ft, teljesítése 160.798.347 Ft, 77 %-os. A bevétel nagy részét az állami működési költségvetési támogatások teszik ki. A működési célú támogatásértékű bevételek éves módosított előirányzata 81.857.717 Ft, a teljesítés 69.080.773 Ft, 84 %-os. Itt jelennek meg a központi költségvetési szervek támogatása, területalapú támogatás, Bethlen Gábor Alap támogatás, Kastélyjátékok támogatása ÁMK-nál, illetve az OGY választás bevétele. Működési célú

támogatások társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz, amely az orvosi ügyelet és a fogorvosi alapellátás finanszírozásához biztosít fedezetet 5.736.860 Ft összeggel. A Munkaerő Piaci Alaptól a közfoglalkoztatás támogatása. A közfoglalkoztatottak mellett, a második félévben fog megjelenni a diákmunka foglalkoztatással kapcsolatos támogatás is, melynek összege 36.168.346 Ft. Közhatalmi bevételek módosított előirányzata 25.650.000 Ft, teljesítése 23.034.958 Ft, ami 90 %-os. Itt jelennek meg az adó bevételek. Felhalmozási célú bevételek háromnegyedéves szinten 3.863.200 Ft-ban teljesültek, melyek ló és csikó értékesítésből származó bevételek.

A kiadások a következőképpen alakultak. A módosított költségvetési rendeletben meghatározott 685.702.331 Ft, a finanszírozási kiadásokkal együtt a teljesítés 509.627.803 Ft, 74 %-os. A személyi juttatások módosított előirányzata 223.787.757 Ft, a teljesítése 160.612.867 Ft, amely 72 %-os. A teljesítés időarányosnak megfelelő. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatások alakulásától függ. Az adott időszakban a felhasználás 29.033.684 Ft volt, a módosított előirányzat 38.646.420 Ft, 75 %-os. A dologi kiadások módosított előirányzata 138.508.200 Ft, a teljesítés 117.784.792 Ft, 85 %-os. Működési célú pénzeszköz átadás teljesítése 3.756.944 Ft volt. A szociális ellátásokra fordított összes módosított előirányzat 7.670.000 Ft, a teljesítés 4.675.600 Ft, ami 42 %-os-os. Felhalmozási kiadások tekintetében a módosított előirányzat 93.502.340 Ft, háromnegyedéves szinten 64.481.058 Ft teljesült a következő beruházásokra. Orvosi rendelő 27.179.424 Ft, piactér kialakítás 23.556.607 Ft, Inkubátorház kialakítás 2.749.550 Ft, kátyúzás 7.435.977 Ft, tenyészbika vásárlás 892.500 Ft, szárzúzó vásárlás 476.250 Ft, szalmavásárlás 2.190.750 Ft. Intézményfinanszírozás címén 172.583.760 Ft-ot állítottak be a rendelettervezetbe az önkormányzat intézményei és a polgármesteri hivatal kiadásainak finanszírozásához, melyből a beszámolási időszakban 121.491.004 Ft került felhasználásra. Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Építési Beruházást lebonyolító és üzemeltető Társulásnak féléves szinten 0 Ft bevétele van és 8.940 Ft banki kiadása. Az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 15.661 Ft. A finanszírozási bevételek között szerepel az önkormányzat és intézményei előző évi maradvány igénybevétele 123.050.146 Ft összegben.

Összegzőképpen megállapítható, hogy a költségvetésben meghatározott célokat háromnegyedéves szinten sikerült teljesíteni. Az intézmények a rájuk bízott feladatokat színvonalasan ellátták, megőrizték működőképességüket.

Nagy Lászlóné:

Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság részletesen megtárgyalta a költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolót, melyet egyhangúan elfogadásra javasoltak.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

86/2018. (XI.29.) Kt. határozat:

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés háromnegyedéves időszak teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: értelem szerint

4.)A Wenckheim kerékpárút engedélyes tervének elfogadása

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 4. mellékletként, melyet a képviselők megkaptak.

Előadó: Zatykó Katalin jegyző

Zatykó Katalin:

Ismerteti az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy a kiküldött anyagban meg lehetett tekinteni az engedélyes terv nyomvonalát. Több képviselő-testületi ülésen is szóba került már a Wenckheim-kerékpárút nevű pályázat, melyet Békéscsaba nyert a Modern Város Program keretén belül. Három közel kastély összekötését tervezik kerékpárúttal, melyből az egyik szabadkígyósi Wenckheim kastély. A Vadász Panzió felőli földútból lesz aszfaltborítású kerékpárút. A munkálatoknak nincs még nyoma, de több mint fél éve folynak már. A nyomvonal kialakításához szükséges földeket megvásárolták, az adásvételi szerződéseket megkötötték, melyek benyújtásra kerülnek a földhivatalhoz, és ebből fognak egy összevont helyrajzi szám alapján egy külterületi utat megállapítani. Elkészült az engedélyes terv, ami jelenleg engedélyezés alatt áll. Minden munkafolyamatnál egyeztetéseken vettek részt. Amint megszületnek az építési engedélyek, akkor kiírják a közbeszerzést a kivitelezésre, melyre remélhetőleg január-február környékén sor kerül. A munkaterületet március végén, április elején szeretnék átadni. Remélhetőleg október hónapban sor kerül az elkészült kerékpárút átadására. A tervek szerint a Cseretelep tanyákon keresztül a Csaba-tóig vezet az út, ami előtt egy kanyart vesz és a Kenderföldek felé vezet, tehát a Wagner utcának csak egy kis részét fogja érinteni. A tervek szerint, ha a költségvetés is engedi végig közvilágítással lesz ellátva a kerékpárút, mely 3,5 méter széles aszfaltborítást fog kapni. A Modern Város Programot Békéscsaba nyerte meg, ezért várja tőlük a Megyei Jogú Város Közgyűlése hogy hozzájáruljanak ahhoz, hogy a beruházás elkészüljön, és ha elkészült, akkor megtörténhessen az aktiválás is. Az aktiválás azt jelenti, hogy ha elkészült a kerékpárút, akkor ingatlanként aktiválni kell a beruházást, az út használatbavételi engedélyt fog kapni, ekkor kerül a könyvekben aktiválásra. Mivel a pénzt Békéscsaba nyerte, így a könyvekben náluk fog szerepelni pénzügyi beruházásként, ingatlanként viszont itt.

Dunai Jánosné:

Megkérde, hogy mit fog jelenteni, hogy az út használatba adása után a fenntartása, kezelése Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének kötelezettsége lesz.

Zatykó Katalin:

Az út Szabadkígyós közigazgatási határán belüli szakasza az övék, így a fenntartása is. A beruházást Békéscsaba végzi, de a Szabadkígyós területén található közvilágítást

becsatlakoztatják a közvilágítási hálózatukba, így azt a részt nekik kell viselni, azonban a tervek alapján ezek ledes világítások lesznek, ez minimális fogyasztást fog jelenteni. Mivel a saját utuk lesz, így azt ugyanúgy karban kell majd tartani, mint az összes többi belterületi utat, ahogy a költségvetés engedi.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Polgármester úr szavazásra bocsátja az előterjesztésben található első határozati javaslatot.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

87/2018. (XI.29.) Kt. határozat:

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező – a Békéscsaba Megyei Jogú Város által tervezett Wenckheim-kerékpárút elnevezésű beruházás – engedélyezési tervdokumentációját, és hozzájárul a beruházás elvégzéséhez.

Továbbá felhatalmazza Balogh József Polgármester Urat a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh József Polgármester

Polgármester úr szavazásra bocsátja az előterjesztésben található második határozati javaslatot.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

88/2018. (XI.29.) Kt. határozat:

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Békéscsaba Megyei Jogú Város által végzett Wenckheim-kerékpárút elnevezésű beruházás megvalósításához, majd az elkészült út - mint idegen tulajdonon végzett beruházás - aktiválásához.

Továbbá felhatalmazza Balogh József Polgármester Urat a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh József Polgármester

5.)A helyi iparűzési adó felülvizsgálata

Írásos előterjesztés és rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva 5. mellékletként, melyet a képviselők megkaptak.

Előadó: Zatykó Katalin jegyző

Zatykó Katalin:

Ismerteti az előterjesztés és a rendelet tervezet tartalmát. Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság ülésén merült fel, hogy tekintsék át az iparűzési adó mértékét. 2008 óta nem emelt a képviselő-

testület az iparűzési adó mértékén, így jelenleg 1,4 %, melyet a pénzügyi bizottság javasol 2%-ra emelni. Új rendelet tervezetet készített, mivel az előző rendelet 2004-ben készült. Amennyiben megalkotják az új rendeletet, akkor az előzőt hatályon kívül helyezik.

Az új rendelet tervezetben a (2) § (2) bekezdése volt kérdéses a pénzügyi bizottság ülésén. Elmondja, hogy a helyi adókról szóló törvény alapján az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység csak az építési tevékenységet érinti, abból is csak azt, melyet 30 nap és 180 nap közötti időintervallumban végeznek, tehát a búcsú napján a vásárosokat ez nem érinti.

Nagy Lászlóné:

Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság részletesen megtárgyalta a rendelet tervezetet, melyet elfogadásra javasoltak.

Balogh József:

Az írásos anyagban olvasható volt, hogy a környező településeken már 2% az iparűzési adó mértéke, így végeredményben csak felzárkóznak ezekhez a településekhez. A hatásvizsgálat alapján egy adóévben hozzávetőleg 5 millió forinttal nő a költségvetésben a bevétel.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett (minősített többséggel) - Szabadkígyós Község Önkormányzatának 13/2018. (XI.30.) számú önkormányzati rendeletét – a helyi iparűzési adóról - a jegyzőkönyvhöz csatolt szövegezéssel megalkotja.

6.)A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez való csatlakozás megtárgyalása

Írásos tájékoztató anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva 6. mellékletként, melyet a képviselők megkaptak.

Előadó: Balogh József polgármester

Balogh József:

Szabadkígyós község azon ritka települések közé tartozik, akik még nem tagjai a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének, most azonban felmerült ennek a lehetősége. A szövetségnek az a célja, hogy közös érdekképviselőt valósítson meg, de számol azzal is, hogy egyes önkormányzatoknak az adott ügyek kapcsán eltérő értékei és szándékai is lehetnek. A TÖOSZ tagság jellemzője az önkéntesség, tehát minden olyan önkormányzat a tagja lehet, amely önkéntesen vállalja ezt a tevékenységet. Több mint 2 évtizede működik és próbál küzdeni az önkormányzatok érdekében. A tagság éves díja 20 forint/ lakos. Az írásos tájékoztatóban minden további információ megtalálható.

Dunai Jánosné:

Eloolvasta az írásos tájékoztató anyagot és úgy gondolja, hogy ha az önkormányzat munkatársai megfelelőnek tartják a tagságot, akkor be kell lépni, mert a tájékoztatóban leírtakat nagyon jó dolognak tartja.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Polgármester úr szavazásra bocsátja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez való csatlakozást.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

89/2018. (XI.29.) Kt. határozat:

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez (TÖOSZ) történő csatlakozást jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert a belépési nyilatkozat aláírására és az éves tagdíj kifizetésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh József Polgármester

7.)Döntés a Körös-völgyi HRT határozatainak elfogadásáról

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 7. mellékletként, melyet a képviselők megkaptak.

Előadó: Balogh József polgármester

Balogh József:

Elmondja, hogy a társulás elvégezte a feladatát, és megszűnőben van. Ezzel kapcsolatban vannak még problémák, mert az a szigetelés, ami ennek a társulásnak a működése kapcsán a szeméttelep rekultivációja során megvalósult, nem ütötte meg azt a mértéket, ami szükséges lenne. Éppen ezért a későbbiekben szükség lesz egy második szigetelésre, de ez a társulás munkáját már nem fogja érinteni. Nem Szabadkígyós az egyetlen település, ahol utólagos szigetelési munkákat kell majd végezni, és ez nem lesz olcsó. A társulás megszűnés módjáról, következményeiről kell most szavazni.

Dunai Jánosné:

Megkérdi, hogy ha a társulás rontotta el a szigetelést, akkor a kijavításban miért nem vesznek részt.

Balogh József:

Ebben a kérdésben nem fog sikerülni bűnbakot találni. Ez a környezetvédelmi felügyelőség kifogása, hogy Szabadkígyós, illetve több település rekultivációja nem biztosít 100%-os szigetelést. Jó lenne, ha ez hosszú időn keresztül nem kerülne napirendre, mert ez egy jelentős

költséget fog okozni. Amíg működött a társulás, addig nyertek ehhez egy pályázati finanszírozást, az eddigi munkálatok ennek a pályázatnak a segítségével történtek. Ha lesz ismét egy pályázat, akkor szerencsések lesznek.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Polgármester úr szavazásra bocsátja az előterjesztésben található határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

90/2018. (XI.29.) Kt. határozat:

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló beszámolóját elfogadja.
2. a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás által 397.000 Ft-ban jóváhagyott 2018. évi pénzmaradványát elfogadja.
3. a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás megszüntetését elfogadja.
4. elfogadja, hogy a projekt iratait a Társulás megszűnése után Kondoros Város Önkormányzata szervezet őrzi tovább 2020. december 31-ig.
5. elfogadja, hogy a Társulás vagyonát a tagönkormányzatok részére visszautalják a pénzügyi hozzájárulások arányában.
6. elfogadja, hogy a Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a megszüntetéshez szükséges valamennyi jogi nyilatkozat és dokumentum aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Balogh József Polgármester

8.)Tájékoztató a folyószámlahitel 2019. évben történő igénybevételével kapcsolatban

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 8. mellékletként, melyet a képviselők megkaptak.

Polgármester úr felkéri Nagy Lászlóné képviselőt, ismertesse a pénzügyi bizottság javaslatát.

Nagy Lászlóné:

Elmondja, hogy az előző évek tapasztalata az, hogy a folyószámlahitelt nem kellett igénybe venni, ezért a pénzügyi bizottság javasolja a folyószámla-hitelkeret igénylését.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Polgármester úr szavazásra bocsátja a folyószámla-hitelkeret igénylését.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

91/2018. (XI.29.) Kt. határozat:

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyószámla-hitelkeretet 2019. januári 2-től 2019. december 29-ig terjedő időszakra igénybe kívánja venni a számlavezető OTP Bank Nyrt-től, maximum 6.000.000. Ft értékben. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a folyószámla-hitelkeret kérelem és annak későbbi meghosszabbításával kapcsolatos dokumentumok aláírására és benyújtására az OTP

Bank Nyrt-hez. A döntés értelmében pedig Szabadkígyós Község Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a hitelkeret szerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a helyben maradó gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Balogh József Polgármester

9.)Konzervüzem épületére nyert pályázattal kapcsolatos módosítási döntés szükségessége

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 9. mellékletként, melyet a képviselők megkaptak.

Előadó: Zatykó Katalin jegyző

Zatykó Katalin:

Elmondja, hogy február hónapban nyertek 70 millió forintot a Konzervüzem felújítására és abban egy gazdasági tevékenység kialakítására. A pályázat tervei és kivitelezésének megvalósítása során tovább menve sajnos akadályokba ütköztek. A Konzervüzem épülete egy országos műemlék, ebből kifolyólag is szerették volna megmenteni, hogy ne romoljon tovább az állapota. Az épület kizárólagos tulajdonosa a magyar állam, mely nem kíván lemondani a javukra. Mivel az Önkormányzatnak nincs legalább 51%-os tulajdonában és használatában az épület, így a beruházás kivitelezését nem tudják folytatni. Próbáltak a pályázati felhívás keretein belül mozogni, és alternatív megoldást keresni, azonban az előzetes számítások és becslések alapján csak olyan tevékenységet tudnának ezekből a pályázatokból kihozni, amit nem tudnának rentábilisan működtetni. Az Önkormányzat nincs olyan helyzetben, hogy olyan tevékenységbe fogjon, ami csak évek múlva fordul nyereségesé, ezért a pályázati összeg visszautalását látják célszerűnek.

Balogh József:

Kiegészítésként elmondja, hogy ez a pályázati kiírás különösen szigorú abban a tekintetben, hogy kizárólag mit és hol lehet belőle megvalósítani, kizárólag önkormányzati tulajdonú területre vonatkozik. Mivel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nem adta meg nekik azt a jogot, hogy papíron 51%-ban tulajdonosai legyenek ennek az épületnek, így ezt az összeget nem tudják felhasználni. Ezt a pályázatot a Harruckern János Közoktatási Intézmény igazgatójának a kérésére közelítették meg, és nem volt egyszerű megnyerni ezt a pályázatot. A Békés Megyei Önkormányzat Elnöke közbenjárásának is köszönhető, hogy ezt a pályázatot megnyerték, de ezt sajnos nem tudják felhasználni. Korábban ilyen még nem fordult elő, hogy vissza kellett utalni egy 70 millió forintos pályázati összeget. Szerette volna, ha ezt a 70 millió forintot más irányba használhatták volna fel, de erre nincs lehetőség.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Polgármester úr szavazásra bocsátja a pályázattal kapcsolatos módosítási javaslatot.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

92/2018. (XI.29.) Kt. határozat:

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (mint Támogató), 2018. 02.15. napon kelt támogatói döntése szerint, TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00018 azonosító számú, „Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztés Szabadkígyóson” című pályázatunkat mindösszesen 70.235.074.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A projekt megvalósításának útjába azonban olyan elháríthatatlan akadályok ütköztek, amely miatt a Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00018 azonosító számú elnyert pályázatról lemond, tervezett beruházást nem kívánja megvalósítani. Továbbá felhatalmazza Balogh József polgármestert a szükséges intézkedések, jogi lépések megtételére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Balogh József Polgármester

10.)Bejelentések

Szóbeli tájékoztatás a „Meglévő piaci terület felújítása, bővítése, korszerűsítése Szabadkígyóson” című pályázattal kapcsolatban

Zatykó Katalin:

Elmondja, hogy november 15-én megtörtént a piactér átadása, a mai napon már birtokba is vették, az árusok fél 1-ig árultak, forgalmuk is volt. A mai napon történt meg a záró beszámoló benyújtása, innen 90 napjuk van a pénzügyi beszámoló elkészítésére, illetve 6 hónapon belül valószínűleg egy helyszíni szemlére is sor kerül majd, amely során megvizsgálják az összes dokumentumot és minden egyebet. Ez egy sokrétű ellenőrzésen átment pályázat volt, így az ellenőrzés során várhatóan mindent rendben találnak majd.

Szóbeli tájékoztatás az „Új háziiorvosi rendelő építése Szabadkígyóson” című pályázattal kapcsolatban

Zatykó Katalin:

A háziiorvosi rendelővel kapcsolatban elmondja, hogy november 20-án sor került egy megbeszélésre, amely során elkezdődött az épület műszaki átvétele. A kisebb hibákat és hiányosságokat előírták, és remélhetőleg december 4-én fogják 100%-os készütségben átvenni az épületet. A gázbekötéssel van probléma abból kifolyólag, hogy eredetileg úgy adták be a pályázatot, hogy az a terület le lesz választva és új helyrajzi számot kérnek neki, és emiatt új közüzemi mérőket kap. Azonban úgy gondolták, hogy nem biztos, hogy célszerű megosztani, mert az iskola, illetve a konyha is azon a helyrajzi számon van, így ez nagyon sok adminisztrációval járna. A pályázat közben próbáltak ezen változtatni, azonban mire megkapták rá a módosítási engedélyt, addigra elkészültek a tervek a gáz-, víz-, villanybekötésre. Ezután egy módosított tervet kellett beadni, amely jelenleg Győrben van engedélyezés alatt. A kazán fent van, azonban még nem tudnak vele fűteni, így a száradás és minden egyéb munkafolyamat is csúszik, tekintve hogy bejött ez a nedves idő is. A csúszás nem feltétlenül a kivitelező hibája, így adtak még két hetet. Miután megejtik az épületen a műszaki átvételt, akkor megkezdődik az engedélyezési eljárás, így az átadás pár hónap múlva várható.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Polgármester úr a soros nyilvános ülést 17:00 órakor bezárja, a továbbiakban zárt ülést tart.

K.m.f.



Balogh József
polgármester




Zatykó Katalin
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 29. napján megtartott ülésén

1.) Balogh József


.....

2.) Botyánszkiné Vida Anna


.....


3.) Dunai Jánosné


.....

4.) Lehoczki Zsolt


.....


5.) Nagy Lászlóné


.....

6.) Purecse Istvánné


.....

7.) Süliné Forró Zsuzsanna


.....

Tanácskozási joggal megjelentek:

Zatykó Katalin jegyző


.....


Pelyhéné Lipták Gabriella int. vezető

.....

Vatrán Éva pénzügyi vezető


.....

Gógné Gedó Ildikó pénzügyi tanácsadó


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.
Tel: 66/247-601, Fax: 66/247-185
Email: titkarsag@szabadkigyos.hu

*Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!
Tisztelt Meghívott!*

***2018. november 29-én (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel
soros képviselő-testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.***

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterem

Napirendi javaslat:

Nyilvános ülés:

- 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Balogh József polgármester
- 2.) Szabadkígyós Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Balogh József polgármester
- 3.) Szabadkígyós Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről szóló beszámoló
Előadó: Balogh József polgármester
- 4.) A Wenckheim kerékpárút engedélyes tervének elfogadása
Előadó: Zatykó Katalin jegyző
- 5.) A helyi iparüzési adó felülvizsgálata
Előadó: Zatykó Katalin jegyző
- 6.) A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez való csatlakozás megtárgyalása
Előadó: Balogh József polgármester
- 7.) Döntés a Körös-völgyi HRT határozatainak elfogadásáról
Előadó: Balogh József polgármester
- 8.) Bejelentések
 - Szóbeli tájékoztatás a „Meglévő piaci terület felújítása, bővítése, korszerűsítése Szabadkígyóson” című pályázattal kapcsolatban
 - Szóbeli tájékoztatás az „Új háziorvosi rendelő építése Szabadkígyóson” című pályázattal kapcsolatban

Zárt ülés:

- Döntés a beérkezett Bursa Hungarica pályázatokról
- 65 év feletti állandó lakhellyel rendelkező lakosok részére karácsonyi csomag biztosítása
- Szabadkígyós, Zrínyi utcai 1165/2 hrsz-ú telek vásárlásra beérkezett kérelem megtárgyalása

Szabadkígyós, 2018. november 23.

Balogh József
polgármester





SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7. sz.

TELEFON: (66) 247-186, FAX: (66) 247-185

Email: titkarsag@szabadkigyos.hu

1. melléklet

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(A képviselő-testület 2018. november 29.-i ülésére)

72/2018. (VIII.29.) Kt. határozat:

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szabadkígyós, külterület 024 és a 012/26. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában legfeljebb egy évre földhasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási szerződést kíván kötni a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX tv. szerint.

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Balogh József polgármestert az 1. pontban meghatározott megbízási szerződés megkötésére, szerződés megkötése érdekében szükséges intézkedések megtételére

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a földhasználat ellentételezéseként az 1350 Ft/AK/év mértékű díj megfizetését.

- A földhasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási szerződés aláírásra került.

75/2018. (IX.27.) Kt. határozat:

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

I/1. Szabadkígyós Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához.

I/2. A Képviselő-testület fenti rendelkezése szerint a 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet előkészítésekor a beérkezett igények alapján a támogatás alapjául szolgáló összeget 2019. évi költségvetéséből biztosítja.

I/3. Felkéri a polgármestert az önkormányzati csatlakozási nyilatkozat aláírására és a pályázat meghirdetésére.

- Az Önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához.

Szabadkígyós, 2018. november 23.


Balogh József
polgármester



2. melléklet

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SZABADKÍGYÓS, KOSSUTH TÉR 7.
TELEFON: 66-247-186, TELEFAX: 66-247-185

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK
MÓDOSÍTÁSA

Szabadkígyós, 2018. november hó.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2018. február hónapban tartott ülésén a 2/2018.(II. 23.) számú önkormányzati rendeletével megalkotta az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletét, ahol a bevételi és a kiadási előirányzatok fő összege 668.455.960 Ft-ban került jóváhagyásra.

A májusi rendeletmódosítással a kiadási és bevételi előirányzat összege 669.512.614 Ft-ra emelkedett. A szeptemberi rendeletmódosítással a kiadási és bevételi előirányzat összege 679.672.614 Ft-ra emelkedett.

Jelen előirányzat módosítás tervezetünkben **6.029.717 Ft** emelésre teszünk javaslatot, mely összeggel a költségvetési előirányzatunk fő összege: **685.702.331 Ft-ra** emelkedik.

1. Bevételi előirányzatok módosítására 6.029.717 Ft-ra vonatkozó javaslatok

A bevételi előirányzatok módosítás utáni részletezését a rendelet-tervezet 2. számú melléklete tartalmazza.

A mellékelt költségvetési rendeletmódosításunkban beépítésre került:

- Kastély üzemeltetési bevételei
- OGY választás bevétele

BEVÉTELEK MÓDOSÍTÁSA(adatok: Ft) 6.029.717

ÖNKORMÁNYZAT: 5.080.000

Működési Bevétel (B3) 5.080.000

POLGÁRMESTERI HIVATAL: 949.717

Működési célú támogatás (B16)
OGY választás 949.717

KIADÁSOK módosítás: 6.029.717

ÖNKORMÁNYZAT: 5.080.000

Dologi kiadások (K3) 5.080.000

POLGÁRMESTERI HIVATAL: 949.717

Személyi juttatás (K1) 778.457

Munkaadókat terhelő járulékok (K2) 171.260

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztett módosítási javaslatok megtárgyalását és a beterjesztett költségvetési rendelettervezet és a hozzátartozó mellékletek elfogadását.

Szabadkígyós, 2018. november 23.

Balogh József
polgármester



TERVEZET!

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

..../2018. () önkormányzati

R E N D E L E T E

**Szabadkígyós község 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 23.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:

I. §

Az „R” 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Szabadkígyós Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetését:

685.702.331 Ft Költségvetési bevétellel

685.702.331 Ft Költségvetési kiadással

0 Ft Költségvetési hiánnyal

állapítja meg.”

2. §

Az „R.” 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

adatok: Ft-ban

A Költségvetési kiadások:

I. Működési Kiadások	419 616 231
Személyi juttatások összesen:	223 787 757
1.1. Önkormányzat	111 313 500
1.2. Polgármesteri Hivatal	30 793 257
1.3. Általános Művelődési Központ	62 352 000
1.4. Szociális Alapszolgáltató Központ	19 329 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	38 646 420
2.1. Önkormányzat	16 441 000
2.2. Polgármesteri Hivatal	5 994 320
2.3. Általános Művelődési Központ	12 448 100
2.4. Szociális Alapszolgáltató Központ	3 763 000
3. Dologi kiadások összesen:	138 508 200
3.1. Önkormányzat	74 822 746
3.2. Polgármesteri Hivatal	2 950 597
3.3. Általános Művelődési Központ	50 271 445
3.4. Szociális Alapszolgáltató Központ	10 463 412
4. Egyéb működési kiadások összesen:	3 212 000
4.1. Önkormányzat működési célú pénzeszköztadás ÁH-on kívülre	3 212 000
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	7 670 000
5.1 Önkormányzat	7 670 000
6. Megelőlegezések visszafizetése	7.791.854
II. Felhalmozási kiadások:	93 502 340
1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:	93 502 340
1.1. Önkormányzat beruházási kiadásai	93 502 340
III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen:	0
1.1. Önkormányzat	0
IV. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	0
1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék	0
VI. Intézményfinanszírozás összesen:	172 583 760
Önkormányzat	172 583 760

A. Költségvetési kiadások összesen: 685.702.331

B. Bevételek bontása:**I. Működési bevételek:**

1. <u>Működési bevételek összesen:</u>	419.616.231
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai:	209 789 708
1.1. Önkormányzat működési támogatásai	209 789 708
2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	25 650 000
2.1 Közhatalmi bevételek	25 650 000
3. Működési bevételek összesen:	72 771 000
3.1. Önkormányzat működési bevétele:	54 996 000
3.2 Polgármesteri Hivatal	0
3.3 Általános Művelődési Központ	12 112 000
3.4 Szociális Alapszolgáltató Központ	5 663 000
4. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:	81 857 717
4.1. Önkormányzat	74 908 000
4.2 Általános Művelődési központ	6 000 000
4.2 Polgármesteri Hivatal	949 717
5. Finanszírozási bevételek összesen:	29.547.806
5.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési	29.547.806

II. Felhalmozási bevételek: **93 502 340**

1. Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen:	0
1.1. Önkormányzat tám.értékű bevétele	0
2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen:	0
2.1 Önkormányzat pénzeszk.bevétel	0
3.Finanszírozási bevételek összesen:	93 502 340
3.1 Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	93 502 340

III. Intézményfinanszírozás összesen:	172 583 760
3.1 Polgármesteri hivatal	38 758 860
3.2 Általános Művelődési Központ	105 961 900
3.3 Szociális Alapszolgáltató Központ	27 863 000

B. Költségvetési bevételek összesen **685.702.331**

3. §

Az „R” (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) Az önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft működési célú vállalkozási, 0 Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.

4. §

- 1) Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- 2) Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép
- 3) Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- 4) Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép
- 5) Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabadkígyós, 2018.

Balogh József
polgármester

Zatykó Katalin
jegyző

Záradék: Kihirdetve 2018.

Zatykó Katalin
jegyző

1. melléklet a .../2018.(.....) Öt. rendelethez
A 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG

Megnevezés	2018. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2018. évi mód.előirányzat	adatok Ft-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	207 655 181	Személyi juttatások	223 787 757	
Helyi önkormányzatok kieg.támogatás működési	2 134 527	Munkaadókat terhelő járulékok	38 646 420	
Közhatalmi bevételek	25 650 000	Dologi kiadások	138 508 200	
Egyéb műk.c. támogatások	81 857 717	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 670 000	
Működési bevételek	72 771 000	Egyéb műk.c. kiadások	3 212 000	
Működési c. átvett pénzeszközök	-	Megelőlegezések visszafizetése	7 791 854	
Maradvány igénybevétele	29 547 806			
Intézményfinanszírozás	172 583 760		172 583 760	
Működési célú bevételek összesen	592 199 991	Működési célú kiadások összesen	592 199 991	
Felhalmozási c. támogatás		Beruházások	93 502 340	
Felhalmozási c. átvett pénzeszközátadás		Felújítások		
Helyi önkormányzatok kieg.támogatás		Felhalmozási c.tám.		
Felhalmozási célú bevételek összesen		Felhalmozási célú kiadások összesen	93 502 340	
Maradvány igénybevitel	93 502 340	Fejlesztési célú tartalék		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	685 702 331	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	685 702 331	

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

SZAKFELADAT	Önkormányzati működési támogatásai	Helyi önkormányzatok kiegészítő működ.	Közhatalmi bevételek	Egyéb működési támogatások	Működési bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhal. C. támogatások	Helyi önkormányzatok kiegészítő fejl.	Felhal.c. átvett pénzeszközök	finanszírozási bevételek	finanszírozási bevételek maradvány	Bevételek összesen
Polgármesteri Hivatal				949 717						38 758 860	29 597	39 738 174
Önkormányzat	207 655 181	2 134 527	25 650 000	74 908 000	54 996 000						121 993 492	487 337 200
Általános Művelődési Központ				6 000 000	12 112 000					105 961 900	997 645	125 071 545
Szociális Alapszolgáltató Központ					5 663 000					27 863 000	29 412	33 555 412
ÖSSZESEN:	207 655 181	2 134 527	25 650 000	81 857 717	72 771 000					172 583 760	123 050 146	685 702 331

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

Szakfeladat	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.c. kiadások	Intézményfi nanszírozás	Beruházások	Felújítások	Áh-n belüli megelőlegezések	Kiadások összesen
										adatok E Ft-ban
Polgármesteri Hivatal	30 793 257	5 994 320	2 950 597							39 738 174
Önkormányzat	111 313 500	16 441 000	74 822 746	7 670 000	3 212 000	172 583 760	93 502 340		7 791 854	487 337 200
Általános Művelődési Központ	62 352 000	12 448 100	50 271 445							125 071 545
Szociális Alapszolgáltató Központ	19 329 000	3 763 000	10 463 412							33 555 412
ÖSSZESEN:	223 787 757	38 646 420	138 508 200	7 670 000	3 212 000	172 583 760	93 502 340		7 791 854	685 702 331

Szabadkígyós Község Önkormányzat. évi pénzeszköz átadási kötelezettségei

Megnevezés	Adatok Ft-ban
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül	
Civil szervezeteknek támogatás	2 212 000
Körösvölgyi hulladék Kondoros	50 000
Dareh hozzájárulás	170 000
Közép-békés ivóvíz hj	330 000
TDM	50 000
Egyéb működési célú	400 000
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	3 212 000
Pénzeszköz átadás mindösszesen:	3 212 000

**Szabadkígyós Község Önkormányzat
2018. évi felhalmozási kiadásai**

Adatok: forintban!

Beruházások

Beruházások (TOP pályázat: piactér kialakítás és orvosi rendelő építés előleg)	85 802 340
Kossuth szobor készítés	2 000 000
Tenyészállat vásárlás	700 000
Wenckheim kerékpárút terület vásárlás	5 000 000
Beruházások összesen:	93 502 340

Felújítás

Felújítások összesen:

Mindösszesen:

93 502 340

3. melléklet

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
SZABADKÍGYÓS, KOSSUTH TÉR 7.
TELEFON: 66-247-186, TELEFAX: 66-247-185

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK HÁROMNEGYEDÉVES
TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA

Szabadkígyós, 2018. november hó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2018. február hónapban tartott ülésén elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését, ahol a bevételi és kiadási előirányzatok fő összege 668.455.960 Ft költségvetési előirányzattal került meghatározásra az intézményfinanszírozással együtt.

Az első rendeletmódosítással (8/2018. VI.01.) a költségvetési fő összeg 669.512.614Ft-ra, a második rendeletmódosítással 679.672.614 Ft- ra változott.

A november havi rendeletmódosítással a költségvetés fő összege 685.702.331 Ft-ra változott.

Előterjesztésünkben a 2018. háromnegyedéves gazdálkodásról számolunk be.

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés elfogadásakor a következő főbb feladatok megvalósítását tűzte ki célul:

1. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak teljes körű ellátása, amely jelenti az élő munkaigény és a technikai feltételek biztosítását az anyagi lehetőségeink függvényében.
2. Képviselői tiszteletdíjjal számoltunk, amire a központi feladatfinanszírozási rendszer nem biztosít fedezetet, csak a saját bevétel terhére fizethető.
3. A Képviselő-testület továbbra is támogatni kívánja pályázat alapján a községben működő civil és sport szervezetek tevékenységét.
4. A meglévő ingatlanok felújítása, karbantartása folyamatos feladat, ugyancsak folyamatos feladat az önkormányzat kezelésébe került Wenckheim kastély gondozása.
5. Az önkormányzat számára hasznos pályázatokhoz szükséges feltételek biztosítása, a folyamatban lévő pályázatok szakszerű megvalósítása.
6. A helyi adók területén 2018. évben továbbra is hangsúlyt kell fektetni az adóhátralékok behajtására.
7. Cél a meglévő állatállomány szakszerű tartása és gyarapítása, a megfelelő méretnagyságig.

Ezek a célkitűzések – a számok tükrében történő vizsgálat eredményeként- a következők szerint teljesültek:

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

A 2018. évi bevételek módosított előirányzata 685.702.331 Ft, amelynek teljesítése finanszírozási bevételekkel együtt 572.589.743 Ft, **84 %-os**.

A **bevételek jogcímenkénti** alakulását az **1. számú melléklet**, intézményenkénti teljesítését a **2. számú melléklet** tartalmazza.

Az adatok elemzése az Önkormányzat és intézményeire vonatkozik, a Szélessávú Informatikai Társulás tevékenységének értékelése külön pontokban történik.

1./ Működési célú bevételek:

Az *intézményi működési bevételek* módosított előirányzata 72.771.000 Ft, amelyből az adott időszakban 72.092.625 Ft teljesült, a teljesítés **99 %-os**. Ez a teljesítés meghaladja az időarányosan elvárható bevételeket.

A bevételek között szerepelnek az alábbiak:

- köztemető befizetései: 754.724 Ft
- kastély bevétel: 13.018.276 Ft
- lakbér bevétel: 1.148.724 Ft
- kastély üzemeltetési bevétel: 15.240.000 Ft
- bérleti díjak: 2.771.571 Ft
- szarvasmarha eladás: 5.250.000 Ft
- takarmánykukorica értékesítés: 4.448.000 Ft
- búza értékesítés 1.814.148 Ft
- továbbszámlázott szolgáltatások bérleti díj: 3.538.666 Ft
- ellátási díjak, szolgáltatások bevételei az ÁMK, SZAK, önkormányzatnál.

A működési bevételek között szerepelnek a készletértékesítés ellenértéke, a szolgáltatások ellenértéke, a közvetített szolgáltatások ellenértéke, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak bevételei és a kiszámlázott áfa.

Az *önkormányzat működési célú támogatások bevételei* módosított előirányzata **207.655.181 Ft**, teljesítése **160.798.347 Ft**, **77 %-os**. A bevétel nagy részét az állami működési költségvetési támogatások teszik ki, melynek részletezése a következő:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71.467.008Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28.419.908Ft
Tel.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatok támogatása	55.630.311Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásán	3.250.714Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1.854.665Ft
elszámlásból származó bevételek	175.741Ft

A *működési célú támogatásértékű bevételek* éves módosított előirányzata **81.857.717 Ft**, a teljesítés **69.080.773 Ft**, **84 %-os**. Itt jelennek meg az alábbi bevételek:

Központi költségvetési szervek támogatása: területalapú támogatás: 24.975.850 Ft
 Bethlen Gábor Alap támogatás: 750.000 Ft.
 Kastélyjátékok támogatása ÁMK-nál 500.000 Ft
 OGY választás 949.717 Ft

Működési célú támogatások társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz, amely az orvosi ügyeletet és a fogorvosi alapellátás finanszírozásához biztosít fedezetet 5.736.860 Ft összeggel.

A Munkaerő Piaci Alaptól a közfoglalkoztatás támogatására. A közfoglalkoztatottak mellett, a második félévben fog megjelenni a diákmunka foglalkoztatással kapcsolatos támogatás is. Összege: 36.168.346 Ft

Közhatalmi bevételek módosított előirányzata **25.650.000 Ft** teljesítése **23.034.958 Ft**, ami 90 %-os. Itt jelennek meg az adó bevételek az alábbiak szerint:

magánszemélyek kommunális adója:	4.461.818Ft
iparűzési adó:	12.342.207Ft
gépjárműadó:	5.780.098Ft
idegenforgalmi adó:	123.758Ft
egyéb bevételek:	327.077Ft

2./ Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek háromnegyedéves szinten 3.863.200 Ft-ban teljesültek ló és csikó értékesítésből származó bevétel.

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A módosított költségvetési rendeletben meghatározott 685.702.331 Ft, a *finanszírozási kiadásokkal* együtt a teljesítés 509.627.803 Ft, 74 %-os.

A kiadások forrásonkénti alakulását az 1. számú melléklet, az intézményenkénti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

1./ Működési kiadások alakulása

A *személyi juttatások* módosított előirányzata 223.787.757 Ft, a teljesítése 160.612.867 Ft, amely 72 %-os. A teljesítés időarányosnak megfelelő.

A *munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)* teljesítése a személyi juttatások alakulásától függ. Az adott időszakban a felhasználás 29.033.684 Ft volt, a módosított előirányzat 38.646.420 Ft, 75 %-os.

A *dologi kiadások* módosított előirányzata 138.508.200 Ft, a teljesítés 117.784.792 Ft, 85 %-os.

Működési célú pénzeszköz átadás) a teljesítés 3.756.944 Ft, volt az alábbiak szerint:

konyhai pályázatnál fel nem használt rész visszafizetése:	637.356 Ft
---	------------

Országos mentőszolgálat:	60.000 Ft
Szabadidő SC	1.000.000 Ft
Polgárőr egyesület	400.000 Ft
Csaba ügyelet	130.434 Ft
Közép békési térség ivóvízminőség-javító társulás műk.hj.	63.210 Ft
Körösvölgyi hulladékgazdálkodási műk.hj.	102.144 Ft
Dareh műk.hj	175.800 Ft
Arany János ösztöndíj program	35.000 Ft
Bursa hungarica pályázat	740.000 Ft
Nagycsaládos egyesület	307.000 Ft
Szabadkígyósi Barátság Nyugdíjas Klub	106.000 Ft

A *szociális ellátásokra fordított* összes módosított előirányzat 7.670.000 Ft, a teljesítés 4.675.600 Ft, ami 42 %-os-os.

települési támogatás 3.184.400 Ft

Felhalmozási kiadások:

Módosított előirányzat: 93.502.340 Ft háromnegyedéves szinten 64.481.058 Ft teljesült az alábbi beruházásokra:

Orvosi rendelő: 27.179.424 Ft
 Piac tér kialakítás: 23.556.607 Ft
 Inkubátorház kialakítás: 2.749.550 Ft
 Kátyúzás: 7.435.977 Ft
 Tenyészbika vásárlás: 892.500 Ft
 Szárazúzó vásárlás: 476.250 Ft
 Szalma vásárlás: 2.190.750 Ft

Intézményfinanszírozás címén 172.583.760 Ft-ot állítottunk be a rendelettervezetbe az önkormányzat intézményei és a polgármesteri hivatal kiadásainak finanszírozásához, melyből a beszámolási időszakban 121.491.004 Ft került felhasználásra.

Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Építési Beruházást lebonyolító és üzemeltető társulás

A Társulásnak féléves szinten 0 Ft bevétele van és 8.940 Ft banki kiadása. Az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 15.661 Ft.

A finanszírozási bevételek között szerepel az önkormányzat és intézményei előző évi maradvány igénybevétele 123.050.146 Ft. összegben.


Tisztelt Képviselő-testület!

Összegzőképpen megállapítható, hogy a költségvetésben meghatározott célokat háromnegyedéves szinten sikerült teljesíteni. Az intézmények a rájuk bízott feladatokat színvonalasan ellátták, megőrizték működőképességüket.

Határozati javaslat:

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Szabadkígyós, 2018. november 23.



Balogh József
polgármester



SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZEVONT
2018. III. negyedévi
Bevételeinek és kiadásainak alakulása

forintban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	57 531 000	72 771 000	72 092 625	99%
Működési célú támogatások ÁH-belül	324 888 860	291 647 425	229 879 120	79%
- működési támogatás állami	207 655 181	207 655 181	160 798 347	77%
- helyi önk.kiegészítő támogatásai	36 325 679	2 134 527	0	0%
- működési célú támogatásértékű bevételek	80 908 000	81 857 717	69 080 773	84%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
-működési célú pénzeszköztámvétel ÁH-nkívülről	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	25 650 000	25 650 000	23 034 958	90%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	408 069 860	390 068 425	325 006 703	83%
Felhalmozási célú támogatások AH-nbelül	0	0	0	
- Felhalmozási célú támogatásértékű bev.	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3 041 890	
- felhalm.c.pénze.átvétel ah-n kívülről	0	0	3 041 890	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	3 041 890	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	408 069 860	390 068 425	328 048 593	84%
Finanszírozási bevételek összesen	260 386 100	295 633 906	244 541 150	83%
- előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 802 340	123 050 146	123 050 146	100%
- irányítószervi támogatás	172 583 760	172 583 760	121 491 004	70%
MINDÖSSZESEN:	668 455 960	685 702 331	572 589 743	84%

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	223 009 300	223 787 757	160 612 867	72%
Munkaadókat terhelő járulékok SZHA	38 475 160	38 646 420	29 033 684	75%
Dologi kiadások	130 003 400	138 508 200	117 784 792	85%
Egyéb működési célú kiadások	3 212 000	3 212 000	3 756 944	117%
-működési támogatások ah-n kívülre	3 212 000	3 212 000	3 756 944	117%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 670 000	7 670 000	4 675 600	61%
Tartalékok	0	0	0	

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	402 369 860	411 824 377	315 863 887	77%
Felhalmozási kiadások	93 502 340	93 502 340	64 481 058	69%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
felhalmozási c. támogatásértékű kiadás			0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	495 872 200	505 326 717	380 344 945	75%
Finanszírozási kiadások összesen	172 583 760	172 583 760	121 491 004	70%
irányítószervi támogatás folyósítása	172 583 760	172 583 760	121 491 004	70%
Megelőlegezések	0	7 791 854	7 791 854	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	668 455 960	685 702 331	509 627 803	74%

Szabadkígyós Község Önkormányzat 2018. III. negyedévi
Kiadások és Bevételek alakulása Intézményenként

KIADÁSOK

INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások összesen		Munkaadókat terhelő járulékok össz.:		Dologi kiadások összesen:		Előirányzott pénzügyi juttatásai	
	2018. eredeti	2018. mód.ei.	2018. telj.	2018. mód.ei.	2018. eredeti	2018. telj.	2018. eredeti	2018. telj.
Általános Művelődési Központ	62 352 000	62 352 000	41 797 639	12 448 100	12 448 100	8 579 870	49 273 800	31 802 642
Szociális Alapszolgáltató Központ	19 329 000	19 329 000	13 067 619	3 763 000	3 763 000	2 571 474	10 434 000	6 523 778
Polgármesteri Hivatal	30 014 800	30 793 257	24 266 393	5 823 060	5 994 320	4 899 912	2 921 000	2 445 531
Önkormányzat	111 313 500	111 313 500	81 481 216	16 441 000	16 441 000	12 982 428	67 374 600	77 012 841
ALAPTEVÉKENYSÉG KIADÁSA ÖSSZE	223 009 300	223 787 757	160 612 867	38 646 420	38 646 420	29 033 684	130 003 400	117 784 792
							138 508 200	7 670 000
								4 675 600

BEVÉTELEK

INTÉZMÉNYEK	Önkormányzatok működési támogatásai		Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.		Közhatalmi bevételek		Egyéb működési támogatások intézményfinanszírozás	
	2018. eredeti	2018. mód.ei.	2018. telj.	2018. mód.ei.	2018. eredeti	2018. telj.	2018. eredeti	2018. telj.
Általános Művelődési Központ							111 961 900	111 961 900
Szociális Alapszolgáltató Központ							27 863 000	27 863 000
Polgármesteri Hivatal							38 758 860	39 708 577
Önkormányzat	207 655 181	207 655 181	160 798 347	36 325 679	25 650 000	23 034 958	74 908 000	67620896
ALAPTEVÉKENYSÉG KIADÁSA ÖSSZE	207 655 181	207 655 181	160 798 347	36 325 679	25 650 000	23 034 958	253 491 760	190 571 777
							254 441 477	

h. melléklet



Szabadkígyós Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzőjétől
5712 Szabadkígyós Kossuth tér 7. sz.
Telefon:66/247-186, fax:66/247-185; e-mail: jegyzo@szabadkigyos.hu

Tárgy: a Wenckheim kerékpárút elnevezésű beruházás megvalósításának jóváhagyása

ELŐTERJESZTÉS

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. november havi soros ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint az már számos testületi ülésen szóba került, Békéscsaba „A modern város program” keretében 3 közeli kastély összekötését tervezi kerékpárúttal, amelynek egyik szakasza a mi Kastélyunkat és településünket is érinti.

A nyomvonal kialakításához szükséges módosításokat – a testület jóváhagyásával - a településrendezési terven elvégeztük, és a nyomvonal által érintett földtulajdonosokkal a szükséges kisajátítást pótló adásvételi szerződéseket megkötöttük. Az alábbi tábla mutatja, hogy összesen 8 ingatlant érintett az adásvétel, összesen 16.052 m²-nyi terület vásárlásával.

Helyrajzi szám	04/59	04/112	04/114	04/147	021/33	016/19	012/7	012/5
Megvásárolt terület (m ²)	164	1109	2933	4205	231	4807	1579	1024

A beruházás megvalósulásához szükséges következő lépés az engedélyes tervdokumentáció jóváhagyása mentén a tulajdonosi hozzájárulás mellett a képviselő testület felhatalmazása Békéscsaba Megyei Jogú Város részére az idegen tulajdonon végzett beruházásra.

Hiszen a jelenlegi út önkormányzati tulajdon, amelyhez a kisajátítást pótló adásvétel során megvásárolt területek hozzácsatolását követően (az egyes földrészletek összevonása után) nagyobb területű saját külterületi út keletkezik, amelyen a beruházás meg fog valósulni.

Azonban ez a külterületi út Szabadkígyós Község Önkormányzatának tulajdonában van, és abban is marad a beruházás megvalósítását követően is, ezért Békéscsaba Város idegen tulajdonon fogja elvégezni a kerékpárút létesítését. Ehhez pedig a testület jóváhagyása

szükséges. Az út használatba adása után természetesen a fenntartása, kezelése a Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének kötelezettsége lesz.

Előtte azonban szükséges áttekintenünk az előterjesztés mellékletét képező engedélyezési tervdokumentációt, hiszen annak határozattal való jóváhagyása is szükséges.

Az engedélyezési tervdokumentáció hatósági jóváhagyását követően (tehát építési engedély birtokában) közbeszerzés kiírására kerül sor, majd a kihirdetett nyertes – várhatóan koratavasszal – elvégzi a kivitelezést.

A kivitelezéshez, majd az elkészült beruházás aktiválásához képviselő-testületi határozat formájában hozzájárulás szükséges, mivel Békéscsaba Megyei Jogú Város (mint kedvezményezett) tehát idegen tulajdonon fog beruházást végezni.

Ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására:

Határozati javaslat:

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező – a Békéscsaba Megyei Jogú Város által tervezett Wenckheim-kerékpárút elnevezésű beruházás – engedélyezési tervdokumentációját, és hozzájárul a beruházás elvégzéséhez.

Továbbá felhatalmazza Balogh József Polgármester Úrat a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh József Polgármester

Határozati javaslat:

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Békéscsaba Megyei Jogú Város által végzett Wenckheim-kerékpárút elnevezésű beruházás megvalósításához, majd az elkészült út - mint idegen tulajdonon végzett beruházás - aktiválásához.


Továbbá felhatalmazza Balogh József Polgármester Úrat a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh József Polgármester

Szabadkígyós, 2018. november 23.

Zatykó Katalin jegyző s.k.



GYULA KÖZ TERTV. KÖL.	
19/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozat alapján	
ENGEDÉLYEZÉSTERVDOKUMENTÁCIÓ	
Wendeházi turisztikai és kereskedelmi központ kialakítása	
Szabadkőgyös Városi Önkormányzat - Békéscsaba Községi Önkormányzatok közös szakasz	
TERVEZÉSI ÉV	2018.10.29.
TERVEZÉSI ÉV	0,48 m ²
TERVEZÉSI ÉV	M 1
TERVEZÉSI ÉV	Rajzterület
TERVEZÉSI ÉV	Téli Gábor, KÉK, M. 305-7004

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervszám:60/2018

**Wenckheim turista-, és kerékpárút kialakítása
Szabadkígyós Wenckheim kastély – Békéscsaba
Kígyósi út (Fonó utca) összekötő szakasz**

Engedélyezési tervdokumentáció

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.:+36302391605

gyulaikoztervkft@gmail.com


Tervszám: 60/2018

ALÁÍRÓLAP

**Wenckheim turista-, és kerékpárút kialakítása
Szabadkígyós Wenckheim kastély – Békéscsaba Kígyósi út
(Fonó utca) összekötő szakasz**

Engedélyezési tervdokumentáció

Tóth Gábor tervező KÉ-K/04-365

.....

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.:+36302391605

gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervszám:60/2018

TARTALOMJEGYZÉK

Wenckheim turista-, és kerékpárút kialakítása Szabadkígyós Wenckheim kastély – Békéscsaba Kígyósi út (Fonó utca) összekötő szakasz

Engedélyezési tervdokumentáció

I. Iratok

Címlap	1/23
Aláírólap	2/23
Tartalomjegyzék	3/23
Tervezői nyilatkozat	4/23
Műszaki leírás	6/23

II. RAJZJEGYZÉK

Helyszínrajzok, hossz-szelvények:

M-1	Átnézetes helyszínrajz	
M-2	Részletes helyszínrajz Út 0+000 – 0+300	M= 1: 500
M-3	Részletes helyszínrajz Út 0+300 – 0+650	M= 1: 500
M-4	Részletes helyszínrajz Út 0+650 – 1+000	M= 1: 500
M-5	Részletes helyszínrajz Út 1+000 – 1+300	M= 1: 500
M-6	Részletes helyszínrajz Út 1+300– 1+650	M= 1: 500
M-7	Részletes helyszínrajz Út 1+650– 2+050	M= 1: 500
M-8	Részletes helyszínrajz Út 2+050– 2+400	M= 1: 500
M-9	Részletes helyszínrajz Út 2+400– 2+700	M= 1: 500
M-10	Részletes helyszínrajz Út 2+700– 3+050	M= 1: 500
M-11	Részletes helyszínrajz Út 3+050– 3+400	M= 1: 500
M-12	Részletes helyszínrajz Út 3+400– 3+700	M= 1: 500
M-13	Részletes helyszínrajz Út 3+700– 4+100	M= 1: 500
M-14	Részletes helyszínrajz Út 4+100– 4+250	M= 1: 500
M-15	Részletes helyszínrajz Út 4+250– 4+600	M= 1: 500

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.: +36302391605

gyulaikoztervkft@gmail.com

M-16	Részletes helyszínrajz Út 4+600– 4+950	M= 1: 500
M-17	Részletes helyszínrajz Út 4+950 - 5+155	M= 1: 500
M-18	Részletes helyszínrajz Kerékpárút 0+000 - 0+300	M= 1: 500
M-19	Részletes helyszínrajz Kerékpárút 0+300 - 0+650	M= 1: 500
M-20	Részletes helyszínrajz Kerékpárút 0+650 - 0+970	M= 1: 500
M-21	Hossz-szelvény 0+000 – 1+185	M= 1:100/1000
M-22	Hossz-szelvény 1+185 – 2+370	M= 1: 100/1000
M-23	Hossz-szelvény 2+370 – 3+555	M= 1: 100/1000
M-24	Hossz-szelvény 3+555 – 4+740	M= 1: 100/1000
M-25	Hossz-szelvény 4+740 – 5+515	M= 1: 100/1000
M-26	Hossz-szelvény Kerékpárút 0+000 - 0+970	M= 1: 100/1000
M-27	Hossz-szelvény zárt csapadékcsatorna – Kígyósi út	M= 1: 100/1000
M-28	Keresztszelvény 0+000 – 0+500	M= 1:100
M-29	Keresztszelvény 0+500 – 1+000	M= 1:100
M-30	Keresztszelvény 1+000 – 1+500	M= 1:100
M-31	Keresztszelvény 1+500 – 2+050	M= 1:100
M-32	Keresztszelvény 2+050 – 2+600	M= 1:100
M-33	Keresztszelvény 2+600 – 3+100	M= 1:100
M-34	Keresztszelvény 3+100 – 3+600	M= 1:100
M-35	Keresztszelvény 3+600 – 4+100	M= 1:100
M-36	Keresztszelvény 4+100 – 4+600	M= 1:100
M-37	Keresztszelvény 4+600 – 5+050	M= 1:100
M-38	Keresztszelvény Kerékpárút 0+000 - 0+500	M= 1:100
M-39	Keresztszelvény Kerékpárút 0+500 - 0+950	M= 1:100
M-40	Mintakeresztszelvények	M= 1:50

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.:+36302391605

gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervszám:60/2018

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Wenckheim turista-, és kerékpárút kialakítása Szabadkígyós Wenckheim kastély – Békéscsaba Kígyósi út (Fonó utca) összekötő szakasz

Engedélyezési tervdokumentáció

Az 1993. évi XCIII. törvény 19. § (2) bekezdés alapján kijelentjük, hogy a fent megnevezett tervdokumentációjának terveit, a tervezés időszakában érvényes rendeletek, előírások, környezetvédelmi követelmények, országos és ágazati szabványok és műszaki irányelvek szerint készítettük el. A tv. 18. § (1) bekezdésében foglaltakat megtartottuk.

A rendezési tervvel és a helyi védettséggel összhangban van.

A terv az érvényben lévő munkavédelmi és biztonságtechnikai, valamint tűzrendészeti előírásoknak megfelelően készült.

A tervdokumentáció a gázelosztó vezeték, gázvezeték nyomvonalát mérethelyesen, hiánytalanul tartalmazza a közműegyeztetésen kapott adatok alapján.

- MSZ-10-310 épületen kívüli nyomás alatti vízszállító csővezetékek

- MSZ 7552 Vezetékek elrendezése fővasúti vágányok és ezekből kiágazó iparvágányok alatt

- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről

-1997. évi LXXVIII tv az épített környezet alakításáról és védelméről.

- 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról

- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

- 213/2001, (XI. 14.) Korm. rendelet, a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.: +36302391605

gyulaikoztervkft@gmail.com

- 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról
- 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról
- 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek –
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- MSZ 7487 Közmű és egyéb vezetékek elrendezése közterületen
- MSZ 17200-7 Nyomvonalas létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai megállapításáról
- MSZ EN 1610-1:2001 Szennyvízelvezető vezetékek és csatornák fektetése és vizsgálata.
- MI-10-167 /3 Közcsatornák Hidraulikai méretezés (visszavont)
- MI-10-455/2 Belterületi vízrendezés. Csapadékvíz elvezető hálózat(visszavont)
- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
- 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
- 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól

2018 10. 29.



Tóth Gábor

/ tervező /

KÉ-K/04-0365

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.:+36302391605

gyulaikoftervkft@gmail.com

Tervszám:60/2018

MŰSZAKI LEÍRÁS

**Wenckheim turista-, és kerékpárút kialakítása
Szabadkígyós Wenckheim kastély – Békéscsaba Kígyósi út
(Fonó utca) összekötő szakasz**

Engedélyezési tervdokumentáció

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.:+ 36302391605

gyulaikoztervkft@gmail.com

Műszaki leírás

Wenckheim turista-, és kerékpárút kialakítása Szabadkígyós Wenckheim kastély – Békéscsaba Kígyósi út (Fonó utca) összekötő szakasz

Engedélyezési tervdokumentáció

1. Általános adatok

Jelen tervdokumentáció engedélyezési dokumentáció, kivitelezésre nem alkalmas!
Kivitelezés csak jogerős építési engedély és kiviteli terv birtokában kezdhető meg!

Beruházó

Megrendelő:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

✉ 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7.

☎: 66/523-800

Szabadkígyós Község Önkormányzata

✉ 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7.

☎: 66/523-800

Tervező:

Gyulai Köz-Terv Kft.

✉ 5700 Gyula, Nagyváradi út 54.

Tóth Gábor közlekedésépítő mérnök

☎: 30/2391-605

Tervezett létesítmény besorolása:

- külterületi mezőgazdasági út
- külterületi egyoldali kétirányú kerékpárút

Tervezett hossza:

- külterületi mezőgazdasági út 5.155 m
- külterületi egyoldali kétirányú kerékpárút 970 m

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.: +36302391605

gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervezett szélesség:

- külterületi mezőgazdasági út 3,0 m (kitérőknél 5,5 m)
- külterületi egyoldali kétirányú kerékpárút 2,25 m

Hálózati besorolás:

- külterületi mezőgazdasági út Szántóföldi gyűjtőtű
- külterületi egyoldali kétirányú kerékpárút „B”

Tervezési sebesség:

- külterületi mezőgazdasági út $v_t=30$ km/h
- külterületi egyoldali kétirányú kerékpárút $v_t<20$ km/h

Kerékpárút használati és épített szélesség: 2,25 m

Padka szélesség:

- külterületi mezőgazdasági út 1,0 m
- külterületi egyoldali kétirányú kerékpárút 0,5 m

Oldalesés:

- pálya: 2,0 %
- padka: 5,0 %

2. Előzmények, jelenlegi állapot

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az érintett településekkel összefogva a „Modern Városok” program keretében Turista- és kerékpárutat kíván kiépíteni a megyében található Wenckheim család birtokait, fennmaradt épületeit érintő útvonalon.

Ennek első szakasza a Szabadkígyós Wenckheim kastély – Békéscsaba Kígyósi út (meglévő kerékpárút csatlakozás) összekötő turista- és kerékpárút.

Jelenleg a tervezett nyomvonal Szabadkígyós irányából burkolatlan mezőgazdasági földút, majd Békéscsaba területén a szintén burkolatlan Kerekegyházi út, majd a Kétegyházi úton (4433 j. közút) a Magyar Közút Nzrt. kezelésében lévő közút található.

Kiépített kerékpárút a Kétegyházi úton a Fonó utcától van a település irányába a 4433 j. közúttal párhuzamosan.

Csapadékvíz elvezetés a tervezési szakaszon nincs kiépítve, a csapadék az útterületen illetve a környező zöldfelületen elszikkad.

3. Geodézia

A tervben szereplő magasságok az országos alappont hálózat segítségével kerültek meghatározásra GPS rendszerű geodéziai mérőműszerrel, a körzeti földhivatal adatszolgáltatása alapján.

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.:+36302391605

gyulaikoztervkft@gmail.com

Magassági alappont:

Szabadkígyós Kastély utca – Arany J. utca csatlakozásánál tűzcsap, magassága: 89,36

Kerékpárút 0+842 szlv.-ben lévő tűzcsap, magassága: 86,41

A meglévő ill. tervezett szinteket a hossz-szelvények, valamint a kereszt-szelvények tartalmazzák.

4. Általános előírások, jellemzők

Mezőgazdasági út/turista út

A tervezett út Szabadkígyóson a Kastély utca meglévő burkolatához csatlakozik, majd követi Békéscsaba irányába a jelenlegi földút nyomvonalát.

A tervezés során figyelembe vettük a települések szabályozási tervén feltüntetett új kisajátítási telekhatárokat, melyek rendezése a kivitelezési megtörténik, így ezen új határokhoz lett a tervezett nyomvonal igazítva.

Végszelvényében a Kerekegyházi úton haladva csatlakozik a Kígyósi út (4433 j. közút) meglévő burkolatához, annak 3+100 km szelvényében.

A tervezett út jellemző paraméterei:

összhossz: 5.155 m

szélesség: 3,0m

A tervezett úton átlag 300 méterenként 15 m hosszú kitérők lettek tervezve, melyeknek a burkolatszélesítése 10-10 m hosszon kerül kifuttatásra.

A kitérőkben a burkolatszélesség 5,5 m.

A tervezett földpadka szélesség: 1,0 m

Pályaszerkezet

- 5 cm vtg AC-11 50/70 kopó

- 7 cm vtg AC-11 50/70 kötő

- 25 cm vtg FZKA 0/55

- 20 cm vtg homokoskavics ágyazat

- 30 cm vtg meszes-cementes (50-50%) talajstabilizáció

A homokoskavics ágyazatot 20 méterenként 1 m szélességben ki kell vezetni a tervezett szikkasztó árokba.

A tervezett úthoz csatlakozó mellékutaknál – amennyiben a rendelkezésre álló ingatlanszélesség engedi – 15 m hosszon a folyópályával megegyező szilárd burkolatú, további 35 m hosszon szórt anyagú 3,0 m széles sárrázót kell kiépíteni.

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.: +36302391605

gyulaikoztervkft@gmail.com

A szórt sárrázó pályaszerkezete:

- 25 cm vtg FZKA 0/55
- 20 cm vtg homokoskavics ágyazat
- 30 cm vtg meszes-cementes (50-50%) talajstabilizáció

A építés során a nyomvonalban lévő 40 cm humusz réteget le kell termelni.

Kerékpárút

A tervezett kerékpárút szakasz a Kerekegyházi úton tervezett burkolt úttól indul és a Fonó utcánál csatlakozik a 4433 j. közút mellett kiépített kerékpárúthoz.

A kerékpárút a telekhatárt követi, attól 0,5 – 2,0 m távolságra, közúttól 3-4 m távolságra.

A tervezett kerékpárút jellemző paraméterei:

összhossz: 970 m

szélesség: 2,25m (hasznos-, és épített)

A tervezett földpadka szélesség: 0,5 m

Pályaszerkezet

- 3 cm vtg AC-11 50/70 kopó
- 4 cm vtg AC-11 50/70 kötő
- 20 cm vtg FZKA 0/55
- 20 cm vtg homokoskavics ágyazat
- 30 cm vtg meszes-cementes (50-50%) talajstabilizáció

A kerékpárút vízszintes és magassági vonalvezetése követi a terep-, és közút vonalvezetését.

A építés során a nyomvonalban lévő 40 cm humusz réteget le kell termelni.

5. Forgalomtechnika

A tervezett útra minden útcsatlakozásnál ki kell tenni a „30 km/h” sebességkorlátozó táblát.

A Kígyósi úti csatlakozásnál a tervezett útra ki kell tenni az „Elsőbbségadás kötelező” táblát, a csatlakozástól 150-150-re az „Útcsatlakozás alárendelt úttal” táblát.

Ahol a kerékpárút közutat keresztez, a keresztezés után ki kell tenni a „Kerékpárút” jelzőtáblát.

A tervezett kerékpárút kezdő szelvényénél a Kerekegyházi út burkolatához csatlakozik. A csatlakozásnál ki kell tenni a „Kerékpárút vége” és az „Állj, elsőbbségadás kötelező” táblát. A csatlakozás előtt pedig 150-150 m-re a közútra a „Kerékpáros veszély” táblát a kereszttírányú forgalmat jelölő kiegészítő táblával.

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.: +36302391605

gyulaikoftervkft@gmail.com

Útkeresztezéseknél a burkolatra fel kell festeni a kerékpárút átvezetését 50 x 50 méretű sárga négyzettel.

A kerékpárút két szélén 12 cm vtg. folyamatos sárga burkolati jelet kell felfesteni.

A burkolati jel thermoplasztikus oldószermentes festékkel kell készülnön.

A jelzőtáblák jelzsképe, mérete és színe az 1/1975./II.5. KPM-BM rendelet és a vonatkozó szabványok és útügyi előírások szerinti legyen.

A közúti jelzőtáblákat horganyozott alaplemezzel, hátoldalán porszórt kivitelben készüljenek. A fólia HIG-10 minőségű legyen.

6 Csapadékvíz elvezetés

Mezőgazdasági út/turista út

A tervezett út mellett a szelvényezés szerinti baloldalon szikkasztó árkot kell kiépíteni, melynek jellemző paraméterei:

- 40 cm fenékszélesség
- 70 cm fenékmélység a burkolatszinttől számítva
- 1:1,5 rézsúhajlás

Jobb oldalon háromszög szelvényű árkot kell kialakítani az alábbi paraméterekkel:

- 30 cm fenékmélység a burkolatszinttől számítva
- 1:2 és 1:1,5 rézsúhajlás

A tervezett szikkasztó árkok hidraulikai méretezését a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium által 1988-ben kiadott MI-10-455/2-1988. számú Műszaki irányelvekben leírtak alapján végeztük el úgy, hogy az a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet 49. § (1) foglaltak szerinti méretezési kritériumot is kielégíti.

Az összegyülekezési idő (t_c) a terepen való lefolyás, (t_1) és a vízfolyásban való elfolyás, (t_2) összege. A méretezés során, a terepen való lefolyás (t_1) értékét az irányelv 1. képletével számoltuk, míg vízfolyásban való elfolyással (t_2) nem számoltunk, mivel befogadó árkok hiányában szikkasztó árkokat terveztünk.

$t_1 = 1,2 \cdot \left(\frac{n \cdot L_1}{\sqrt{I_m}} \right)$ ahol az átlagos érdességi értékét az alábbi táblázat tartalmazza:

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.: +36302391605

gyulaikoztervkft@gmail.com

Vízgyűjtő terület	Terület mérete [ha]	Beépítetlen terület [ha] (n=0,35)	Beépített terület [ha] (n=0,9)	Átlagos érdességi tényező
Trapéz árok	28,9711	27,4246	1,5465	0,38
Háromszög árok	26,8060	26,8060	-	0,35

Mivel a környéken nem található vízelvezető csatorna, így a víz összegyűjtését helyben szükséges megoldani. Az összegyülekező vízmennyiség számításához a műszaki irányelvben részletezett racionális módszert alkalmaztuk.

A jogszabályi kritériumoknak eleget téve 4 éves visszatérési gyakoriságú 20 perces csapadéokra végeztük el a méretezést az alábbi képletek segítségével:

$$i_p = a_p \cdot \left(\frac{t_c}{t_a} \right)^{-m}$$

$$\alpha = 0,14 + 0,65 \cdot R_f + 0,05 \cdot I,$$

$$Q_p = \alpha \cdot i_p \cdot A_v$$

A méretezés eredményeként az alábbi eredményeket kaptuk:

Vízgyűjtő terület	A_v [ha]	α_i [-]	i_p [l/sha]	Q_p [l/s]	V_p [m ³]
Trapéz árok	28,9711	0,17	10,8	54,2	65,04
Háromszög árok	26,8060	0,14	10,8	40,7	48,86

ahol V_p a 20 perc alatt összegyülekezett víz mennyisége, [m³].

Az előbbieken meghatároztuk a területen összegyülekező víz mennyiségét, most pedig meg kell határozzuk a tervezett árokszelvények által betározható vízmennyiséget, a szivárgás mértékét, és a szivárgás idejét.

$$Q_{sz} = \frac{C \cdot \sqrt{h} \cdot K \cdot L}{1000}, \text{ ahol}$$

Q_{sz} szivárgási veszteség [m³/s]

h - vízmélység, [m]

K - nedvesített kerület, [m]

L - árok hossza, [km]

C - arányossági tényező, amely értékét a talajtípus alapján kell figyelembe venni.

Esetünkben a $C=2,5$ értékkel számoltunk.

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.: +36302391605

gyulaikoztervkft@gmail.com

Talajtípus	C
Szikes talaj	0
Vízzáró agyag	0,70 – 0,95
Félig vízzáró agyag	0,95 – 1,40
Agyagos vályog, öntésiszap	1,40 – 2,05
Középkötött vályog, homokos iszap	2,05 – 2,75
Homokos vályog	2,75 – 4,15

A tervezett árokszelvény alapján az alábbi táblázatban mutatjuk be a számított értékeket.

Vízgyűjtő terület	b [m]	h [m]	ρ [-]	1 km árok		L hosszúságú árok			
				Q _{sz(1)} [m ³ /s]	[l/s]	L _{sz} [m]	Q _{sz(L)} [m ³ /s]	[l/s]	V [m ³]
Trapéz árok	0,4 0	0,6 0	1,5	0,00496	4,9 6	51	0,02559	25, 59	30, 71
						55			
Háromszög árok	0	0,3	1,5; 2	0,00166	1,6 6	51	0,00855	8,5 5	10, 26
						55			

Ahol az

L_{sz} a vízgyűjtő területre tervezett összes árok hossza, [m]

V a 20 perc alatt elszikkasztott víz mennyisége, [m³].

Szikkasztási idő meghatározása:

Vízgyűjtő terület	V _h [m ³]	Q _p [l/s]	20 perc alatt		T _{sz} szikkasztási idő [h]
			V _p [m ³]	V _{sz} [m ³]	
Trapéz árok	402 0,9	54,2	65,04	30,7 1	0,4
Háromszög árok	811, 9	40,7	48,86	10,2 6	1,3

$$T_{sz} = \frac{V_p - V_{sz}}{Q_{sz(L)}}$$

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.:+36302391605

gyulaikoztervkft@gmail.com

Ahol

- Q_p az árkokat terhelő vízhozam, [l/s]
 V_h árok hasznos térfogata, [m³]
 V_p 20 perc alatt összegyülekezett vízmennyiség, [m³]
 V_{sz} 20 perc alatt elszivárgott vízmennyiség, [m³]
 T_{sz} szikkasztási idő, [h]

Összességében elmondható, hogy mindkét árok alkalmas az összegyülekezett csapadék elszikkasztására.

Kerékpárút

A kerékpárút csapadékvíz elvezetése külön szakági tervben szerepel, az alábbiakban csak rövid ismertetése történik a főbb jellemzőknek.

A tervezett kerékpárút mellett a kerékpárút és a közút közé új gravitációs csatornát kell kiépíteni., mely csatorna befogadója a XVI sz. öblözet 1-0-0 j. (Cs-4433-A1. j.) nyílt gravitációs csatornája.

A befogadó csatorna üzemelési engedélyezési eljárása folyamatban van „35400/1784/2018 ált.” számon.

A Kerekegyházi – Fonó utca között kiépített zárt csatornát út alatti átvezetéssel kell a közút ellentétes oldalán kialakítandó nyílt gravitációs árokba kötni, mely árok a befogadóba vezeti a csapadékvizet. A közút mellett jelenleg is gravitációs árok található, melyet a terv szerint rendezni kell.

A tervezett árok 0+110 – 0+180 szelvénye között önkormányzati tulajdonú anyaggödör található, melyben a mélyvonal kialakítható, illetve a kerékpárút építése során a kikerülő földdel feltölthető.

A tervezett árkot a befogadótól 108 m hosszon TB40/50/70 mederburkoló elemekkel kell burkolni, melyeket 10 cm homokoskavics ágyazatra kell rakni.

A zárt csatorna NA300 talpas betoncsőből készül.

A csatornát a meglévő regionális ivóvíz vezetéktől 2,0 m palásttávolságra kell kiépíteni.

A kerékpárút mellett padkafolyókát kell kiépíteni, melyből a csapadékvíz 50x50víznyelőkön keresztül jut a tervezett zárt csatornába.

A víznyelőket 48 x 48 cm-es méretű víznyelő ráccsal és kerettel kell lefedni. A fedlap kereteket közvetlenül, az akna falára kell elhelyezni.

A zárt csatornán max 80 m távolságra egymástól NA80/60 tisztító aknákat kell elhelyezni öntöttvas fedlappal.

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.:+36302391605

gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervezett csatorna jellemzői:

- befogadó:XVI. öblözet 1-0-0 j. (Cs-4433-A1. j.) csatorna meglévő út alatti átereszt
- befogadó szint: 84,96
- csatorna hossza
 - o zárt csatorna: 980 m
 - o nyílt árok: 249 m, ebből 108 m mederburkolt
- csatorna esése teljes hosszon 1 ‰
- zárt csatorna anyaga: NA300 talpas betoncső 10 cm kavics ágyazatra rakva
- nyílt árok burkolása TB40/50/70 mederburkoló elem 10 cm homokoskavics ágyazatra rakva
- tervezett víznyelők: 38 db. 50x50 víznyelő öntöttvas ráccsal
- tervezett tisztító/fordító akna: 3 db

7 Környezetvédelmi fejezet:

1.Környezetvédelmi vizsgálat:

Hatótényezők:

Építés ideje alatt:

- zaj
- por
- emisszió

Hatásviselők:

- lakosság
- állatok
- növényzet
- levegő
- talaj

Hatások:

Építés ideje alatt a kivitelezés munkák fokozott szennyező hatásokat keltenek.

Elsősorban a munkagépek okozta zaj, por és emisszió (kipufogó gáz) okoz környezeti igénybevételt. A zaj elsősorban a lakosságot érinti, mivel azonban a kivitelezés munkaidőben folyik, feltételezhető, hogy a lakosság amúgy sem tartózkodik otthon.

A zajszint csökkenthető:

- alacsonyabb hangnyomásszintű gépek alkalmazásával
- csak és kizárólagosan a munkavégzés alatti gépüzemmel.

Rezgés:

A kivitelezés idején rezgéssel, mint hatással a mű tömörítésnél kell számolni.

A környező épületek a rezgések (pl. vibrációs gépek) érzékelési határán belül találhatóak, ezért e hatásokat minimálisra kell csökkenteni.(Meggzűntetni nem lehet, mivel építési technológia a vibrációs tömörítést is megköveteli.)

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.:+36302391605

gyulaikoztervkft@gmail.com

A rezgések okozta környezeti terhelés csökkentése:

- gyenge vibrációs beállítás a gépeknél
- rövid és kis amplitúdójú vibrációs beállítás
- a vibrációs tömörítés részbeni kiváltása, súlydominanciájú tömörítéssel

Por:

A kivitelezés biztosan a határértéket meghaladó por szennyeződéssel jár együtt, különösen a földmunkák végzésének ideje alatt.

A por terhelés gyorsan ülepedő, csökkentése kíméletes munkavégzéssel érhető el, esetleges időszakos permetezéssel vízkijuttatással.

Emisszió: a munkavégzés során a gépek által kibocsátott káros anyag teljesen hasonlóan a közlekedési eredetű emisszióhoz: nitrogén-dioxidot, kormot, kéndioxidot, széndioxidot és kénhidrogént tartalmaz.

Az emisszió csökkentése egybe esik a zajszint csökkentés szempontjaival.

Összességében megállapítható:

A burkolt út egyértelműen csökkenti a porszennyezést, a jelenlegi burkolatlan állapothoz képest.

A burkolt úton közlekedő járművek által kibocsátott káros anyag a várhatóan nagyobb forgalom ellenére sem lesz feltehetően több, mivel a forgalom felgyorsul, a kibocsátás ideje az érintett szakaszon rövidebb lesz és az optimálisabb közlekedési feltételeknek köszönhetően az emisszió kisebb koncentrációjú lesz.

Az út építése során keletkező hatások a környezetet ideiglenesen káros terheléseknek teszik ki (~1 hónap), elkészülte után az üzemszerű állapotban környezet terhelés növekedése nem várható.

8 Hulladékgazdálkodási fejezet

A tervezett mű építése során az alábbi hulladékok keletkezhetnek:

- építési és bontási hulladék
- kommunális hulladék
- építőanyag hulladék
- munkagépek üzemeléséből keletkező hulladék

Építési és bontási hulladék

Figyelembe véve a16/2001. (VII. 18.) KÖM rendeletet, a meglévő műtárgyak elbontása során az alábbi hulladékok keletkeznek:

EWC kód	megnevezés
17 01 01	beton
17 03 02	szénkátrányt nem tartalmazó bitumenes keverék
17 05 04	föld és kövek

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.:+36302391605

gyulaikoztervkft@gmail.com

A keletkező hulladék nem minősül veszélyes hulladéknak.

A bontott szénkátrányt nem tartalmazó bitumenes keveréket és a köveket a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békéscsabai Mérnökségére be kell szállítani. A beton és a föld a település hulladéklerakó telepére szállítható, ahol a föld hulladéktakaró funkcióra felhasználható

Kommunális hulladék

Az építés során kevert kommunális hulladék keletkezik. (EWC 20 03 01)

A kommunális hulladékot ideiglenesen kihelyezett hulladékgyűjtő edényekben kell gyűjteni, melyeket a munkanap végén üríteni kell, a hulladékot pedig a helyi hulladéklerakó telepre kell szállítani.

Építőanyag hulladék

Építőanyag hulladék az építés során nem keletkezik. Az építési területre minden esetben csak a beépíthető mennyiséget szabad kiszállítani. Az ideiglenes tárolás során az építési anyagot úgy kell tárolni, hogy az a környezettől el legyen különítve és a beépítés során maradéktalanul felhasználható legyen. Amennyiben építési anyag nem kerül beépítésre, azt azonnal vissza kell szállítani a származási telephelyére.

Munkagépek üzemeléséből keletkező hulladék

A munkagépek üzemeléséből az építési területen hulladék nem keletkezik. A munkagépek javítását, karbantartását a vállalkozónak vagy alvállalkozójának minden esetben telephelyén illetve a javítás körülményeit biztosító szervizben kell végeznie, végeztetnie.

Az említett környezeti hatásoknak a talaj állapotára és a növényzetre (fasor, cserjék, gyepek) jelentős befolyásuk nincs.

9. Közművek

A kezelőkkel leegyeztetett közmű nyomvonalak a helyszínrajzra feltüntetésre kerültek.

A felújítás alábbi közműveket érint:

- ivóvíz gerinc és bekötő vezeték
- elektromos földkábel
- hírközlési földkábel
- gáz gerinc és bekötő vezeték
- közvilágítás

A közvilágítás külön szakági tervben kerül részletezésre.

Szabadkígyós közigazgatási területén a meglévő közvilágítás kibővítésre kerül a Szabadkígyós-Békéscsaba közigazgatási határig.

Békéscsaba közigazgatási területén a Kerekegyházi úton épül ki közvilágítás.

A közvilágítás külön szakági tervben kerül részletezésre.

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.:+36302391605

gyulaikoztervkft@gmail.com

A Kétegyházi úton a Város beruházásában a későbbiekben új szennyvízcsatorna-, és ivóvíz hálózat kerül kiépítésre.

A szakági tervező által szolgáltatott előzetes nyomvonalak a helyszínrajzon feltüntetésre kerültek.

A közmű egyeztetési jegyzőkönyvben és a kezelői hozzájárulásokban foglaltakat a kivitelezés során szigorúan be kell tartani, az abban foglaltaktól eltérni, csak az érintettek írásbeli jóváhagyásával lehet!

ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt által előírt általános követelmények:

A földmunkavégzés során, a kivitelezés megkezdésekor a keresztező közműveket óvatos kézi földmunkával kell feltárni és állagmegóvásukról gondoskodni.

A közművek üzemeltetőit a feltárás megkezdése előtt értesíteni kell és a továbbiakban az útmutatásuk szerint kell a kivitelezési munkákat végezni.

A meglévő gázvezetékek megközelítésére, a gázvezetékekkel történő párhuzamos vezetésre ill. a gázvezetékekkel történő keresztezésre vonatkozó műszaki előírások az alábbiak:

A meglévő gázvezetékek 1-1 méteres környezetében, a behatárolt területen kizárólagosan csak kézi földmunkavégzés megengedett.

Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Közműegyeztetési jegyzőkönyvében megadott előírások:

A kivitelezéskor a DÉGÁZ üzemeltetésében lévő gázvezetékekkel kapcsolatban az alábbi előírásokat be kell tartani:

203/1998. (XII. 19.) Korm. Rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

19/A. §

(1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: szállítóvezeték), a földgáz elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz és gáztermék vezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabályzatban meghatározott méretű biztonsági övezetet kell megállapítani.

(2) A biztonsági övezeten belül tilos:

a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése;

b) a tűzrakás vagy anyagok égetése;

c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység;

d) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása;

e) a robbantási tevékenység;

f) anyagok elhelyezése, tárolása;

g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagyter létesítése;

h) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása.

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.:+36302391605

gyulaikoftervkft@gmail.com

(3) A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért 2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért 5-5 méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelemi kábelek tengelyétől mért 1-1 méteres biztonsági övezet részben tilos

a) fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése,

b) szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése,

c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés,

d) a kézzel végzett régészeti feltárás és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszín megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése, valamint

e) a tereprendezés.

(4) A biztonsági övezetben az építésügyi hatóság által jogerősen elrendelt bontási tevékenység elvégezhető.

(5) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz, valamint az üzemeltető hozzájárulásával más tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesítmény jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása tilos.

A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné.

(7) A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállításáról intézkedni, amelyet a biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója túrni köteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét - a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul - köteles bejelenteni a bányakapitányságnak.

19/B. §

(1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállító vezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezheti vagy megközelítheti.

(2) A keresztezett létesítmény keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti.

(3) A keresztező, megközelítő építmény építetőjének gondoskodnia kell

a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről és az üzemeltetővel történő egyeztetéséről,

b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a kivitelezési költségek viseléséről és

c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről.

(4) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket.

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.:+36302391605

gyulaikoztervkft@gmail.com

Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az építési tevékenységhez.

A nyilatkozatadás elmaradásából származó károkért az üzemeltető a károkozóval egyetemlegesen felelős.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévő létesítménynek kell tekinteni a keresztező, megközelítő létesítmény tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, illetve hatályos terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező keresztezett létesítményt.

(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

(7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

(8) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az üzemzavarral érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltetője köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése előtt a keresztezett létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és azok helyéről egyeztetni.

(9) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megrongált keresztezett létesítményből a szállított közeg kiáramlik, és a kiáramló közeg

- a) robbanás- vagy tűzveszélyes, vagy
- b) az egészségre, környezetre ártalmas.

A tervdokumentáció a gázvezeték nyomvonalát mérethelyesen és hiánytalanul tartalmazza.

Alföldvíz Zrt által előírt általános követelmények:

- a burkolatba eső, nem KMPVC vagy KPE anyagú víz gerincvezetékét és bekötő vezetéseket ki kell váltani.
- A burkolat alá eső szennyvíz akna fedlapokat csak Duralevel System, vagy azzal egyenértékű technológiával kell szintre emelni aszfaltozás előtt. A szükséges szintre emeléseket a tervnek tartalmaznia kell.
- A nem megfelelő állapotú vagy terhelési osztályú akna fedlapokat cserélni kell.
- Tervezési szakaszban, szakközegünk jelenlétében, az aknák állapotáról állapotfelmérést kell készíteni, szükséges beavatkozásokat a tervben szerepeltetni kell.
- A csapszkekrényeket szakszerűen szintbe kell emelni. Kizárólag 614-es csapszkekrény alkalmazható.
- Az útburkolatba eső szerelvényeknek földemjeit szintbe kell emelni, vagy állapotuk szerint cserélni kell.
- Amennyiben az út terhelési osztálya megváltozik vagy a műtárgy zöldterületből burkolatba kerül a földemet cserélni szükséges. Amennyiben a statikai vizsgálat bizonyítja a megfelelésségét, úgy csak a szintre emelésről kell gondoskodni.

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.:+36302391605

gyulaikoztervkft@gmail.com

- A szintbeemelt műtárgyak új tengerszint feletti magasságát be kell méretni és azt az Alföldvíz Zrt részére műszaki átadáson át kell adni.

-A burkolat építése műszaki átadásán a fedlapok csapszekrények nyithatóságáról egyesével meg kell győződni

- Építési törmelék, idegen anyag az aknába nem kerülhet.

- Az űrszelvénybe eső tűzcsapokat át kell helyezni, csak kitörésbiztos föld feletti tűzcsap alkalmazható.

- Bármely víziközmű szerelvény leaszfaltozása tilos.

- Az üzemelő víziközművön csak az Alföldvíz Zrt végezhet munkálatokat, melynek költsége a beruházást terheli

- A víziközmű vezetékek közvetlen környezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető.

-A kivitelezés során a rendszerben okozott kár költségvonzatát a kivitelezőt terheli.

-A munkálatok végzése során talált, de a terven nem szereplő víziközmű elemet, szerelvényt be kell jelenteni az Alföldvíz Zrt ütemmérnökségén.

- A megvalósult műről 1 pld. geodéziai bemérést kell küldeni digitális formában.

-A víziközművekre az építés során fokozottan kell vigyázni, a tűzcsapok hozzáférhetőségét még ideiglenesen is tilos korlátozni.

- A munkák megkezdése előtt munkaterület átadására meghívót kell küldeni az üzemeltetőnek.

10. Régészeti lelőhely

A tervezett út Szabadkígyós és Békéscsaba közigazgatási területén régészeti lelőhelyeket érint. Az érintettséghez kapcsolódó előzetes régészeti dokumentumokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elkészítette.

11. Idegen terület érintettsége

A tervezett út Szabadkígyós és Békéscsaba közigazgatási területén mezőgazdasági művelésű idegen területeket érint.

A területek művelés alóli kivonása megtörtént, földhivatali rendezése és átvezetése - összhangban a települések rendezési tervével – folyamatban van.

12. Ideiglenes forgalomkorlátozás

Az ideiglenes forgalomkorlátozást a vonatkozó útügyi műszaki előírások és az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet vonatkozó előírási alapján kell elvégezni.

A kivitelezés előtt a közútkezelő által jóváhagyott forgalomkorlátozási tervet kell készíteni, mely a kiviteli terv része, a kivitelezés csak ennek meglétével kezdhető el.

Az építés alatt a gyalogos közlekedés a lezárt szélső sávban előírásoknak megfelelően kialakított gyalogos nyomvonalon zajlik.

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.:+36302391605

gyulaikoztervkft@gmail.com

A kivitelezés ideje alatt a közút útpadkáján és útburkolatán építési anyag még ideiglenes jelleggel sem tárolható.

A kivitelezés során a közút zavartalan forgalmát biztosítani kell, ennek érdekében 2 forgalmi sávot mindenképpen biztosítani kell.

A kivitelezés során igénybevett burkolatsávot vizuálisan el kell keríteni és közlekedési táblákkal kell látni mindkét irányból.

Ezek:


- " Úttesten folyó munkák "
- " Útszűkület "
- " Sebesség korlátozás 30 km "
- " Forgalomterelő tábla (halszálkás) " az igénybevett oldalon
- Amennyiben rövid időre, de nagyobb helyet foglal el a munkavégzés, úgy tárcsás forgalomirányítás kell alkalmazni.
- A kivitelezés időtartama alatt a munkaterületet éjszaka ki kell világítani, az előírások szerinti sárga villogó jelzéssel.
- A kivitelezést követően a sérült útszegélyt eredeti állapotára vissza kell állítani.
- Az építés idejére a munkaterületet el kell korlátozni.

A munkálatok megkezdését és befejezését a Magyar Közút Nonprofit Zrt., Békéscsaba Megyei Jogú Város és Szabadkígyós Község Polgármesteri Hivatala részére be kell jelenteni, az alábbi adatok egyidejű közlésével:

- kivitelező vállalat neve
- munkavégzés időpontja
- munkavégzés időtartama
- naponkénti munkavégzés ideje
- felelős építésvezető neve és lakcíme



Tóth Gábor
/ tervező/
KÉ-K/04-0365



Jelmagyarázat
 Tervezési Jelölések
 Tervezési Jelölések

Köszönjük

Előzetes engedély:
 Tervezési engedély:
 Építési engedély:
 Használati engedély:
 Környezeti engedély:
 Tűzbiztonsági engedély:
 Állami engedély:
 Egyéb engedély:

Vonali típusok

1. Szilárd burkolat
 2. Földburkolat
 3. Zöldburkolat
 4. Kőburkolat
 5. Betonburkolat
 6. Aszfaltburkolat
 7. Gyémantburkolat
 8. Mészkőburkolat
 9. Gipszburkolat
 10. Fehér márványburkolat
 11. Színes márványburkolat
 12. Kőburkolat
 13. Földburkolat
 14. Zöldburkolat
 15. Kőburkolat
 16. Betonburkolat
 17. Aszfaltburkolat
 18. Gyémantburkolat
 19. Mészkőburkolat
 20. Gipszburkolat
 21. Fehér márványburkolat
 22. Színes márványburkolat
 23. Kőburkolat
 24. Földburkolat
 25. Zöldburkolat
 26. Kőburkolat
 27. Betonburkolat
 28. Aszfaltburkolat
 29. Gyémantburkolat
 30. Mészkőburkolat
 31. Gipszburkolat
 32. Fehér márványburkolat
 33. Színes márványburkolat
 34. Kőburkolat
 35. Földburkolat
 36. Zöldburkolat
 37. Kőburkolat
 38. Betonburkolat
 39. Aszfaltburkolat
 40. Gyémantburkolat
 41. Mészkőburkolat
 42. Gipszburkolat
 43. Fehér márványburkolat
 44. Színes márványburkolat
 45. Kőburkolat
 46. Földburkolat
 47. Zöldburkolat
 48. Kőburkolat
 49. Betonburkolat
 50. Aszfaltburkolat
 51. Gyémantburkolat
 52. Mészkőburkolat
 53. Gipszburkolat
 54. Fehér márványburkolat
 55. Színes márványburkolat
 56. Kőburkolat
 57. Földburkolat
 58. Zöldburkolat
 59. Kőburkolat
 60. Betonburkolat
 61. Aszfaltburkolat
 62. Gyémantburkolat
 63. Mészkőburkolat
 64. Gipszburkolat
 65. Fehér márványburkolat
 66. Színes márványburkolat
 67. Kőburkolat
 68. Földburkolat
 69. Zöldburkolat
 70. Kőburkolat
 71. Betonburkolat
 72. Aszfaltburkolat
 73. Gyémantburkolat
 74. Mészkőburkolat
 75. Gipszburkolat
 76. Fehér márványburkolat
 77. Színes márványburkolat
 78. Kőburkolat
 79. Földburkolat
 80. Zöldburkolat
 81. Kőburkolat
 82. Betonburkolat
 83. Aszfaltburkolat
 84. Gyémantburkolat
 85. Mészkőburkolat
 86. Gipszburkolat
 87. Fehér márványburkolat
 88. Színes márványburkolat
 89. Kőburkolat
 90. Földburkolat
 91. Zöldburkolat
 92. Kőburkolat
 93. Betonburkolat
 94. Aszfaltburkolat
 95. Gyémantburkolat
 96. Mészkőburkolat
 97. Gipszburkolat
 98. Fehér márványburkolat
 99. Színes márványburkolat
 100. Kőburkolat

GYULAIKÖZTERV Kft.

1111 Budapest, Városliget u. 11. sz. 1. emelet
 Tel: +36 1 461 1111
 Fax: +36 1 461 1111
 E-mail: info@gyulaikozterv.hu

ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Wendornai utca, 41. sz. melléklet
 Szabványos Városliget u. 11. sz. 1. emelet
 Budapest, 1111. sz. kerület
 2018.08.29.
 0,28 ha
 M10
 Budapesti önkormányzat
 Juhász Ákos



Szabadkígyós Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzőjétől
5712 Szabadkígyós Kossuth tér 7. sz.
Telefon:66/247-186, fax:66/247-185; e-mail: jegyzo@szabadkigyos.hu

Tárgy: a helyi iparüzési adó emelésének javaslata

ELŐTERJESZTÉS

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. november havi soros ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény biztosítja az önkormányzatok részére az adómegállapítás jogát. Az önkormányzat az adó mértékét a helyi sajátosságok figyelembe vételével, a gazdálkodási követelményekhez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan állapítja meg a törvényben meghatározott felső határ valorizált összegére (adómaximum) tekintettel. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat az általa bevezetett helyi adók mértékeként nem állapíthat meg többet a törvényben rögzített adómaximumnál.

Az önkormányzat rendeletével vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó), kommunális jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója), továbbá helyi iparüzési adó bevezetésére jogosult. Önkormányzatunk ezek közül a helyi iparüzési adót vezette be, melyről Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelete rendelkezik.

Településünkön 2008. óta az állandó jellegű helyi iparüzési adó mértéke változatlanul az adóalap 1,4 %-a, az ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén az adó mértéke 1000 Ft/nap. Rendeletünk adókedvezményről, vagy adómentességről nem rendelkezik.

A Htv. 40. § (1) c) pontja alapján az állandó jellegű iparüzési adó mértéke legfeljebb 2 %, a 40. § (2) bekezdése szerint az ideiglenes jellegű iparüzési adó mértéke legfeljebb 5000 Ft.

Tekintettel az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére, illetve arra, hogy az állami hozzájárulások egyre nagyobb mértékben csökkennek, a költségvetés stabilizálása érdekében szükséges a helyi bevételek növelése, ezért az elmúlt néhány bizottsági ülésen felmerült a helyi adó emelésének lehetősége.

Ennek legcélszerűbb módja a helyi iparüzési adó emelése, hiszen ezen adónem szerint bevételeik arányában adóznak a helyi (és nem helyi, de helyi érdekeltséggel is rendelkező)

vállalkozók, ezért arányosabb megterhelés számukra, mint egyéb fix adónemek. A törvény által meghatározott adómaximum kihasználása várhatóan 5 millió forintos adóbevétel növekedést eredményezne.

A helyi iparüzési adónk mértéke jelenleg 1,4%, amely 2008. január 1. óta változatlan.

A pénzügyi bizottság tárgyalja a módosítás tervezetét, és vizsgálja annak településünkre gyakorolt hatását.

Jelenleg Szabadkígyós Községben kb. 140 adózó rendelkezik iparüzési adófizetési kötelezettséggel, akik évente 11 millió forint iparüzési adót fizetnek.

Amennyiben 2%-ra változik az adó mértéke, akkor a várható adóbevétel – a fent említett 140 adózónak az adóalap változatlanságának feltételezése mellett – 5 millió forinttal nőhet.

A többlet bevétel nagyon nagy részét kb 25-30 adózó adója teszi ki, hiszen a 140 adózónak mindössze 25 %-a adja a teljes adóbevétel 90%-át! Ez azt jelenti hogy a 140 adózóból több mint 100-nak az iparüzési adója nem éri el az évi 100 000 forintot.

Tehát az adózók nagyon nagy részének ez az emelés mindössze néhány ezer forintot jelent évente, azaz jelentősebb megterhelést mindössze „néhány nagyadózónak” fog jelenteni.

Amennyiben az emelés mellett dönt a Tisztelt Képviselő-testület, úgy egy új iparüzési adó rendelet megalkotása válik szükségessé, tekintve hogy a jelenleg hatályos rendeletünk elavult.

A helyi adó felülvizsgálatával tehát a Szabadkígyós Község Önkormányzata a helyi iparüzési adóról szóló 24/2004. (XI. 30.) sz. rendeletének hatályon kívül helyezését és egy új rendelet megalkotását javasoljuk.

A képviselő testület Pénzügyi-gazdasági Bizottsága 2018. november 27. napján megtartott bizottsági ülésen hozott 30/2018. számú határozata alapján az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező a helyi iparüzési adóról szóló rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Szabadkígyós, 2018. november 28.


Zatykó Katalin jegyző

.../2018. (.....) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

(tervezet)

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi iparűzési adóról a következőket rendeli el:

1.§

Adókötelezettséget, és az adó alanyát a Htv. 35. §-a határozza meg.

2.§

Az adó mértéke:

- (1) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a;
- (2) ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén, a Htv. 37.§ (2) bekezdése szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 5.000.-Ft.

3. §

- (1) E rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 24/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelete.

Balogh József
polgármester

Zatykó Katalin
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

a Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparüzési adóról szóló
_____/2018. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítőjének előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérnie a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetében az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az önkormányzat képviselő-testületét kell tájékoztatni a rendelet elfogadását megelőzően.

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A rendeletalkotással a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével valósul meg Szabadkígyós község helyi adó bevétel szabályozásának aktualizálása. Ennek hatására a kötelező feladatok ellátására fordítandó forrásfelhasználás kiegyensúlyozottabbá válik.

Társadalmi hatás:

A helyi iparüzési adó mértékének emelésével (1,4 % -ról 2 %-ra történő emelése) 0,6 %-kal növekszik a vállalkozókat terhelő helyi iparüzési adó mértéke, így kiadásai nőnek.

Gazdasági hatás:

Az önkormányzat a helyi iparüzési adó mértékének emelésével kívánja a növekvő kiadások fedezetének egy részét biztosítani. A helyi iparüzési adó mértékének emelésével az önkormányzat feladatainak ellátása céljából többletbevételre tesz szert.

Költségvetési hatás:

A tervezet szerinti az adóemelés mintegy 5 millió forint többlet-bevételt eredményezhet.

Környezeti, egészségi hatása:

A helyi adóról szóló rendelet a község lakóira környezeti és egészségi hatásokat nem gyakorol, a vállalkozások azonban a jogszabályi előírásoknak megfelelő mértékben járulnak hozzá településünk költségvetéséhez, működéséhez.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet megalkotását, majd elfogadását követően a 2019. évi majd az azt követő években már az új várható adóbevételekkel kell tervezni és elkészíteni a költségvetési rendeletét.

A rendelet végrehajtásával kapcsolatos munka többletfeladatot nem jelent az adóügyi ügyintéző számára, tekintettel arra, hogy az adóbevallások számát nem érinti.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az új rendelettel stabilizálhatjuk az önkormányzat költségvetését, gazdálkodását, ellenkező esetben a jövőben működési, likviditási nehézségeink léphetnek fel.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállnak, többlet igényt nem jelent. A módosító rendelet hatálybalépésével képződő adóbevétel-növekedés az önkormányzat költségvetési bevételeinek növelését teremti meg. A rendelet megalkotására a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése ad felhatalmazást.

Szabadkígyós, 2018. november 22.

Zatykó Katalin jegyző



INDOKOLÁS

a helyi iparüzési adóról szóló
____/2018.(_____) önkormányzati rendelet-tervezet

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) felhatalmazása és rendelkezései szerint az önkormányzat képviselő-testülete rendelettel az illetékességi területén helyi adókat vezethet be.

Eszerint önkormányzatunk kommunális jellegű adók (magánszemély kommunális adója, idegenforgalmi adó) és helyi iparüzési adó bevezetésére jogosult.

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2000. január 1-jétől vezette be a helyi iparüzési adófizetési kötelezettséget, melyet a jelenleg hatályos 24/2004.(XI. 30.) önkormányzati rendelet szabályoz.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény értelmében az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén az adó évi mértékének felsőhatára 2000. évtől az adóalap 2%-a.

A környező települések döntő többsége ezt a maximális adómértéket alkalmazza. Évek óta 2% például, Békéscsaba, Gyula, Kétegyháza, Újkígyós, Orosháza, Medgyesegyháza településeken. Az adómérték 0,6 %-kal történő emelésének célja:

Tekintettel arra, hogy Szabadkígyós Község Önkormányzatának adóbevételei közül a gépjárműadó bevétel 60 %-a elvonásra került, kiadásaink viszont nem csökkentek, az önkormányzat a kiadások fedezetét új helyi adó kivetésével nem, viszont a bevezetett helyi adók közül a helyi iparüzési adó mértékének emelésével tudja részben biztosítani.

A rendelet tervezet bevezető része a rendeletalkotási felhatalmazást tartalmazza.

Az 1.§ meghatározza a helyi iparüzési adó alanyát, a 2. § pedig mértékét.

A záró rendelkezés a hatályba lépésről rendelkezik, valamint a jelenleg érvényben lévő rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Szabadkígyós, 2018. november 28.


Zatykó Katalin jegyző



A TÖOSZ tagság jellemzői és előnyei

Alapfilozófia

A TÖOSZ alapfilozófiája döntően abban tér el más érdekszövetségektől, hogy a **hangsúlyt az önkormányzatok általános, közös érdekképviselésére helyezi**, és csak ezekre alapozva tartja reálisan érvényesíthetőnek az egyes önkormányzatok vagy önkormányzat-típusok (község, város, nagyváros, megye) érdekeit. Számol azonban azzal is, hogy az egyes önkormányzat-típusok érdekei adott ügy kapcsán eltérhetnek egymástól, így a szövetség egységes szervezetén belül önálló jogi személyként működhetnek a községi, városi, és megyei kamarák. A TÖOSZ érdekképviselési munkáját a vezető testületeken túl a megyei tagozatok, a szakterületeket gondozó tanácsnokok és a polgármesternői tagozat, valamint közigazgatási szakmai szekció segítik.

A TÖOSZ önálló, önfenntartó szervezet, amelynek **tagja lehet minden olyan önkormányzat**, amely az önkéntesség, a tagok jogegyenlősége, a szolidaritás, a konszenzusra való törekvés, a közös teherviselés, a jövőre orientáltság, a szakszerűségekre való törekvés, a jó értelemben vett pragmatizmus, a szövetségi tevékenység pártsemlegességének tiszteletben tartása mellett a fent megjelölt célok elérése érdekében az alapszabályban részletezett demokratikus módon kíván együttműködni.

A TÖOSZ alapfilozófiájának helyénvalóságát bizonyítja, hogy **több mint két évtizedes tevékenységével** jelentősen hozzájárult a demokratikus hatalomgyakorlás mindennapi elsajátításához, a központi hatalom és a mindenkori kormány kontrolljához, a közösségi, helyi erőforrások erősítéséhez, a civil szféra rangjának emeléséhez, a személyek, szervezetek, közösségek közötti hazai és nemzetközi partneri kapcsolatok szélesítéséhez.

A TÖOSZ a társadalmi tőke sajátos, közvetítő és közreműködő megnyilvánulási formája, a **helyi autonómia kiteljesedésének és erősítésének erjesztője**, a magyarországi önkormányzatiság egyik szervezett szereplője és képviselője.

A TÖOSZ tagság előnyei

A **TÖOSZ** pártpolitikától független önkormányzati **szakmai és érdekvédelmi szervezet**, amely folyamatosan a helyi önkormányzati érdekeket képviseli a központi szervezetekkel és törekvésekkel szemben, ugyanakkor együttműködésre kész szakmai szervezet, amely partnerségi kapcsolatai révén naprakész és friss aktuális önkormányzati információkkal rendelkezik, és ezt igyekszik megosztani tagjaival is. A TÖOSZ tagsággal az érintett önkormányzat egy együttműködő, a felmerülő gyakorlati kérdésekre megfelelő megalapozottságú választ adó szakmai szervezet részesévé válik.

A **TÖOSZ** a tagjai által fizetett tagdíjakból, és egyre inkább pályázati kiírásokon elnyert támogatásokból gazdálkodik. Az **éves tagdíj mértéke 20Ft/lakos**, amelyből 10 Ft az érdekképviseleti munkához, míg 10 Ft a szolgáltatási tevékenység végzéséhez nyújt támogatást.

A **TÖOSZ folyamatosan bővíti szolgáltatásainak körét**, azonban a legfontosabbak és a tagok körében a legnagyobb népszerűségnek a következők örvendenek:

- **Önkormányzati Forró Drót:** bármilyen önkormányzatokat érintő jogi ügyben állnak munkatársaink a tagjaink rendelkezésére;
- **Nemzetközi kapcsolatok:** külföldi önkormányzatokkal való együttműködések elősegítése, partner-közvetítés testvérvárosi vagy közös pályázati tevékenységhez;
- **Konferenciák, tanulmányutak:** saját szervezésű, ill. társszervezőként számos szakmai kezdeményezésben részt vesz a TÖOSZ. Ezeken a konferenciákon a tagok ingyenesen vagy kedvezményesen vehetnek részt;
- **Polgármester Akadémia** képzési programjainak szervezése, településvezetők és képviselőtestületi tagok számára;
- **Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok** versenyének szervezésével a konkrét jó tapasztalatok bázisának létrehozatala, az egymástól való tanulás elősegítése céljából;
- **Jó önkormányzati megoldások és példák felkutatása, bemutatása, ajánlása.** A kiérlelt megoldásokat az un. JÓTÁR füzetek sorozatban jelentetjük meg és tesszük

közzé. A szakmai programokban akár a polgármester, akár a jegyző, illetve önkormányzati munkatárs személyes közreműködésére is van lehetőség;

- **Önkormányzati szakkönyvtár működtetése** a Titkárság székhelyén, amelyben vidéki önkormányzati vezetők találkozási és tanácskozási lehetőségeinek megteremtése;
- **eHírlevél:** aktuális információkat heti rendszerességgel elektronikus úton is eljuttatjuk tagjainkhoz;
- **honlap:** folyamatosan közzé tesszük híreinket, illetve elektronikus könyvtár és adatbázis is elérhető a honlapunkon;
- **Önkormányzat** című negyedéves szakmai folyóiratunkban folyamatosan tájékoztatjuk az önkormányzati közvéleményt a legfontosabb kérdésekről, történésekről;
- **Gazdasági szereplők ajánlatainak véleményezése,** a tag önkormányzatok részére kedvezményes szolgáltatások közvetítése;
- **Általános önkormányzati problémát megjelenítő egyedi ügyben való eljárás.**

A TÖOSZ tevékenységét sokrétű és sokoldalú hálózati tevékenysége révén látja el, amelyben a tag önkormányzatok vezetői, képviselői személyes aktivitásuk révén válhatnak a magyar önkormányzati rendszer alakítóivá, fejlesztőivé.

Bízunk benne, hogy a jelenlegi tagjainkhoz újabb önkormányzatok is csatlakoznak Magyarország legtöbb, a települési önkormányzatok felét magába foglaló érdekvédelmi szervezetébe.



SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7. sz.

TELEFON: (66) 247-186, FAX: (66) 247-185

Email: titkarsag@szabadkigyos.hu

F. melléklet

**Előterjesztés
a Képviselő-testület 2018. november 29.-i ülésére**

Tárgy: Döntés a Körös-völgyi HRT határozatainak elfogadásáról

A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2018. október 10-én megtartott ülésén elfogadta az előterjesztés mellékletében megtalálható határozatokat. A Társulási Tanács kéri, hogy az idei évben is terjesszük a Képviselő-testület elé a határozatainak elfogadását.

Határozati javaslat:

...../2018.(XI.29.) Kt. határozat


Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete


1. a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló beszámolóját elfogadja.
2. a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás által 397.000 Ft-ban jóváhagyott 2018. évi pénzmaradványát elfogadja.
3. a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás megszüntetését elfogadja.
4. elfogadja, hogy a projekt iratait a Társulás megszűnése után Kondoros Város Önkormányzata szervezet őrzi tovább 2020. december 31-ig.
5. elfogadja, hogy a Társulás vagyonát a tagönkormányzatok részére visszautalják a pénzügyi hozzájárulások arányában.
6. elfogadja, hogy a Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a megszüntetéshez szükséges valamennyi jogi nyilatkozat és dokumentum aláírására.

Felelős: Balogh József polgármester

Határidő: értelem szerint

Szabadkígyós, 2018. november 23.


Balogh József
polgármester



**Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás**
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.
E-mail: polhi@kondoros.hu

Tárgy: Jegyzőkönyvi kivonat

Kivonat a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. október 10-én megtartott nyílt üléséről.

6/2018.(X.10.) sz. HRT. határozat

A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi költségvetési beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:

A társulás gazdálkodása 2018. évben következőképpen alakult:

Megnevezés	2018. évi előirányzat e Ft-ban	2018. évi teljesítés e Ft-ban
Bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1806	1806
Működési bevétel	3	0
Előző évi műk. célú pénzmaradvány ig. vét.	96	96
Bevételek összesen	1905	1902
Kiadások		
Dologi kiadások	445	46
Működési célú pénzeszköz átadás	1460	1459
Kiadások összesen	1905	1505

Tímár Tímea sk.
HRT. titkára



Ribárszki Péter sk.
HRT.elnöke

A kivonat hiteles!
Kondoros, 2018. október 10.


Horcsák Erika
igazgatási előadó



Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.
E-mail: polhi@kondoros.hu

Tárgy: Jegyzőkönyvi kivonat

Kivonat a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. október 10-én megtartott nyílt üléséről.

7/2018.(X.10.) sz. HRT. határozat

A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi pénzmaradványát 397 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

Tímár Tímea sk.
HRT. titkára



Ribárszki Péter sk.
HRT.elnöke

A kivonat hiteles!
Kondoros, 2018. október 10.

Horcsák Erika
igazgatási előadó



Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.
E-mail: polhi@kondoros.hu

Tárgy: Jegyzőkönyvi kivonat

Kivonat a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. október 10-én megtartott nyílt üléséről.

8/2018.(X.10.) sz. HRT. határozat

A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulást megszünteti.

Határidő: azonnal

Felelős: Ribárszki Péter társulási tanács elnöke

Tímár Tímea sk.
HRT. titkára



Ribárszki Péter sk.
HRT. elnöke

A kivonat hiteles!
Kondoros, 2018. október 10.

Horcsák Erika
igazgatási előadó



Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.
E-mail: polhi@kondoros.hu

Tárgy: Jegyzőkönyvi kivonat

Kivonat a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. október 10-én megtartott nyílt üléséről.

9/2018.(X.10.) sz. HRT. határozat

A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa dönt, hogy a projekt iratait a társulás megszűnése után Kondoros Város Önkormányzata szervezet őrzi tovább 2020. december 31-ig.

Határidő: azonnal

Felelős: Ribárszki Péter társulási tanács elnöke

Tímár Tímea sk.
HRT. titkára



Ribárszki Péter sk.
HRT.elnöke

A kivonat hiteles!
Kondoros, 2018. október 10.

Horcsák Erika
igazgatási előadó



Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Reaktivációs
Önkormányzati Társulás
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.
E-mail: polhi@kondoros.hu

Tárgy: Jegyzőkönyvi kivonat

Kivonat a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Reaktivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. október 10-én megtartott nyílt üléséről.

10/2018.(X.10.) sz. HRT. határozat

A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Reaktivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás vagyonát a tagönkormányzatok részére visszautalja a pénzügyi hozzájárulások arányában.

Határidő: azonnal

Felelős: Ribárszki Péter társulási tanács elnöke

Tímár Tímea sk.
HRT. titkára



Ribárszki Péter sk.
HRT.elnöke

A kivonat hiteles!
Kondoros, 2018. október 10.


Horcsák Erika
igazgatási előadó



Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.
E-mail: polhi@kondoros.hu

Tárgy: Jegyzőkönyvi kivonat

Kivonat a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. október 10-én megtartott nyílt üléséről.

11/2018.(X.10.) sz. HRT. határozat

A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt a megszüntetéshez szükséges valamennyi jogi nyilatkozat és dokumentum aláírására.

Határidő: azonnal


Felelős: Ribárszki Péter társulási tanács elnöke

Tímár Tímea sk.
HRT. titkára



Ribárszki Péter sk.
HRT.elnöke

A kivonat hiteles!
Kondoros, 2018. október 10.


Horcsák Erika
igazgatási előadó





8. melléklet

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL
5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7. sz.
TELEFON: (66) 247-186, FAX: (66) 247-185

ELŐTERJESZTÉS

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. novemberi Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Tájékoztató a folyószámlahitel 2019. évben történő igénybevételével kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2017. évben a számlavezető pénzügyintézetétől (OTP Bank Nyrt.) 6.000.000. Ft összegű folyószámla-hitelkeretet igényelt. A hitelkeretet az OTP első körben 2017. szeptember 30-ig bocsájtotta rendelkezésünkre, majd a hitelkeret 2018. december 31-ig meghosszabbításra került.

A hitelkeret igénylésére 2018-ben is lehetőség van. Az erre vonatkozó felhívást a napokban kaptuk meg az OTP-től. Úgy gondoljuk a gazdálkodás és a likviditás teljes biztonsága érdekében célszerű lenne a hitelkeret rendelkezésre tartása a 2019-es évben is, annak ellenére, hogy eddig szerencsére nem volt rá szükségünk.

Az önkormányzati folyószámlahitel engedélyezhető összege –hasonlóan a korábbiakhoz– a helyi adó bevételek, és a helyben maradó gépjárműadó bevételek mértékéhez igazodva kerülhet megállapításra. A rendelkezésre tartás legkorábban 2019.01.02-től legfeljebb 2019. december 29-ig lehetséges, de szeptember 30-után csak akkor és olyan összegben, melyet az október-december hónapra érvényes likviditási terv alátámaszt. Ennek hiányában szeptember 30-után rendelkezésre tartás csak a nettó finanszírozás, az iparüzési adófeltöltés, és Start munkaprogram decemberben beérkező összegéig történhet. Végző lejárat: legfeljebb 2019.12.29. A 2019. évre vonatkozó önkormányzati folyószámlahitel szerződést – időben benyújtott kérelem, és annak engedélyezése alapján – megkötöhetjük még az idei év végén, de a hatályba lépése 2019.01.02. időpont lesz.

Kérem a Képviselő-testületet vitassa meg az előterjesztést és döntsön a folyószámla-hitelkeret igényléséről a 2019-es gazdálkodási évet érintően.

Határozati javaslat:

...../2018. (... ..) Kt. határozat:

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyószámla-hitelkeretet 2019. januári 2-től 2019. december 29-ig terjedő időszakra igénybe kívánja venni a számlavezető OTP Bank Nyrt-től, maximum 6.000.000. Ft értékben. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a folyószámla-hitelkeret kérelem és annak későbbi meghosszabbításával kapcsolatos dokumentumok aláírására és benyújtására az OTP Bank Nyrt-hez. A döntés értelmében pedig Szabadkígyós Község Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a hitelkeret szerződés fennállása alatt és a költsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a helyben maradó gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.

Felölős: Balogh József polgármester

Határidő: értelem szerint

Szabadkígyós, 2018. november 26.





9. melléklet

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7. sz.
TELEFON: (66) 247-186, FAX: (66) 247-185

ELŐTERJESZTÉS

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. novemberi Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: A Konzervüzem épületére nyert pályázattal kapcsolatos módosítási döntés szükségessége

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (mint Támogató), 2018.02.15. napon kelt támogatói döntése szerint, TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00018 azonosító számú, „*Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztés Szabadkígyóson*” című pályázatunkat mindösszesen 70.235.074,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A fejlesztés megvalósítására már megkötött, hatályos Támogatási Szerződéssel is rendelkezünk. A pályázatban bemutatott fejlesztendő főtevékenységünk a TOP-1.1.3-16 azonosító számú Pályázati Felhívás szerint:

3.1.1. C) Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel.

A fenti projekttel kapcsolatban azonban az alábbi probléma merült fel:

A beruházás megvalósításának tervezett és a pályázatban bemutatott megvalósítási helyszíne az egykori Konzervüzem (5712 Szabadkígyós, Külterület 029 hrsz.), országos műemléki épület, azaz nem önkormányzati tulajdonú ingatlan. Tisztában voltunk ezzel a pályázat benyújtásakor is, de mivel a pályázati felhívás szerinti rendezett tulajdoni viszonyokat elegendő volt a 2. sz. mérföldköre teljesíteni, ebben az ügyben tett intézkedéseinket a támogató döntés utánra ütemeztük. Természetesen a pályázat és a projekt kidolgozásának szakaszában többször megkerestük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt levélben és személyesen egyaránt, mivel a Pályázati Felhívás 3.4.1.1. fejezetének 5. pontja a következőképpen rendelkezik:

„A fejlesztéssel érintett helyrajzi számú terület(ek)nek többségi önkormányzati tulajdonban, vagy a támogatást igénylő többségi tulajdonában kell lennie.”

Az ingatlan megosztásával és a projekt megvalósításhoz szükséges részének önkormányzati tulajdonba adásával ezért tehát – az elmúlt hónapokban – több ízben kerestük a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t és az Intézményt is. Sajnos azonban semmilyen előrelépést nem látunk arra, hogy a megvalósításhoz szükséges ingatlanrész többségi önkormányzati tulajdonba kerülhessen.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósításának vállalt mérföldkövei egyre csak közelednek, úgy döntöttünk, műszaki-szakmai tartalom módosítást készítünk elő, hogy a leszerződött támogatást eredményesen fel tudjuk használni.

A megoldási javaslat ismertetése:

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi fejlesztés megvalósítási helyszínének nincs alternatívája, elemeztük a pályázati felhívás 3.1.1. pontjában található, további (választható) önállóan

támogatható tevékenységet is, továbbá figyelembe vettük a településünkön végbe ment lényegesebb változásokat az elmúlt években.

Szabadkígyóson színvonalas, stabil létszámú bölcsőde, óvoda, általános iskola működik, de az intézményekhez jelenleg csak tálalókonyha tartozik. E konyha régebben főzőkonyhaként is üzemelt, de korszerűsítés/bővítés hiányában nem volt lehetőség így üzemeltetni tovább a változó és szigorodó előírások miatt. Fontos megemlíteni azt is, hogy 2018-ig a településen jó hírű étterem működött, amely szociális területen (étkeztetés), és emellett napi menüs rendszerben, a lakosságnak, valamint a településre (és a Wenckheim kastélyba érkező) látogatóknak is nyújtott szolgáltatásokat.

Településünk tehát 2018-ra működő főzőkonyha nélkül maradt.

Az eddig ismertett tények és körülmények tükrében a pályázat teljes átdolgozását céloztuk meg, és új fejlesztési célként az alábbi lehetőséget találtuk kivitelezhetőnek a pályázati felhívás szerint támogatható főtevékenységek szerint:

Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása (iskola, önkormányzati intézmények konyhája), ezen belül:

b) Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

c) Konyha és konyhai előkészítő fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása, bővítése.

A tevékenység végzéséhez azonban rentabilitási számításokat végezve arra a megállapításra jutottunk, hogy -- mivel a fenntartási időszakban -- elsősorban közétkeztetést kell végeznünk, havonta kb. fél millió forint, azaz évente 6 millió forint ráfizetéssel tudnánk üzemeltetni.

Ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az említett körülményeket figyelembe véve hozzuk meg felelősségteljesen a pályázattal kapcsolatos döntésünket, és határozzunk a módosítás benyújtása mellett, vagy döntsünk az elnyert pályázati összeg visszaadásáról.

Határozati javaslat:

„A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (mint Támogató), 2018.02.15. napon kelt támogatói döntése szerint, TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00018 azonosító számú, „Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztés Szabadkígyóson” című pályázatunkat mindösszesen 70.235.074.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A projekt megvalósításának útjába azonban olyan elháríthatatlan akadályok ütköztek, amely miatt a Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00018 azonosító számú elnyert pályázatról lemond, tervezeit beruházást nem kívánja megvalósítani. „

Továbbá felhatalmazza Balogh József polgármestert a szükséges intézkedések, jogi lépések megtételére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Balogh József

Szabadkígyós, 2018. november 28.


Balogh József
polgármester



SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2018. (XI.30.) önkormányzati

RENDELET

Szabadkígyós község 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:

I. §

Az „R” 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Szabadkígyós Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetését:

685.702.331 Ft Költségvetési bevétellel

685.702.331 Ft Költségvetési kiadással

0 Ft Költségvetési hiánnyal

állapítja meg.”

2. §

Az „R.” 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcímcsoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

adatok: Ft-ban

A Költségvetési kiadások:

I. Működési Kiadások	419 616 231
Személyi juttatások összesen:	223 787 757
1.1. Önkormányzat	111 313 500
1.2. Polgármesteri Hivatal	30 793 257
1.3. Általános Művelődési Központ	62 352 000
1.4. Szociális Alapszolgáltató Központ	19 329 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	38 646 420
2.1. Önkormányzat	16 441 000
2.2. Polgármesteri Hivatal	5 994 320
2.3. Általános Művelődési Központ	12 448 100
2.4. Szociális Alapszolgáltató Központ	3 763 000
3. Dologi kiadások összesen:	138 508 200
3.1. Önkormányzat	74 822 746
3.2. Polgármesteri Hivatal	2 950 597
3.3. Általános Művelődési Központ	50 271 445
3.4. Szociális Alapszolgáltató Központ	10 463 412
4. Egyéb működési kiadások összesen:	3 212 000
4.1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre	3 212 000
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	7 670 000
5.1. Önkormányzat	7 670 000
6. Megelőlegezések visszafizetése	7.791.854
II. Felhalmozási kiadások:	93 502 340
1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:	93 502 340
1.1. Önkormányzat beruházási kiadásai	93 502 340
III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen:	0
1.1. Önkormányzat	0
IV. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	0
1.1. Önkormányzat fejlesztési célú tartalék	0
VI. Intézményfinanszírozás összesen:	172 583 760
Önkormányzat	172 583 760

A. Költségvetési kiadások összesen: 685.702.331

B. Bevételek bontása:

I. Működési bevételek:

1. Működési bevételek összesen:	419.616.231
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai:	209 789 708
1.1. Önkormányzat működési támogatásai	209 789 708
2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	25 650 000
2.1 Közhatalmi bevételek	25 650 000
3. Működési bevételek összesen:	72 771 000
3.1. Önkormányzat működési bevétele:	54 996 000
3.2 Polgármesteri Hivatal	0
3.3 Általános Művelődési Központ	12 112 000
3.4 Szociális Alapszolgáltató Központ	5 663 000
4. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:	81 857 717
4.1. Önkormányzat	74 908 000
4.2 Általános Művelődési központ	6 000 000
4.2 Polgármesteri Hivatal	949 717
5. Finanszírozási bevételek összesen:	29.547.806
5.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési	29.547.806

II. Felhalmozási bevételek: **93 502 340**

1. Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen:	0
1.1. Önkormányzat tám.értékű bevétele	0
2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen:	0
2.1 Önkormányzat pénzeszk.bevétel	0
3.Finanszírozási bevételek összesen:	93 502 340
3.1 Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	93 502 340

III. Intézményfinanszírozás összesen:	172 583 760
3.1 Polgármesteri hivatal	38 758 860
3.2 Általános Művelődési Központ	105 961 900
3.3 Szociális Alapszolgáltató Központ	27 863 000

B. Költségvetési bevételek összesen **685.702.331**

Az „R” (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:.

(4) Az önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft működési célú vállalkozási, 0 Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.

4. §


- 1) Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- 2) Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép
- 3) Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- 4) Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép
- 5) Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabadkígyós, 2018. november 29.



Balogh József
polgármester



Zatykó Katalin
jegyző

Záradék: Kihirdetve 2018. november 30.




Zatykó Katalin
jegyző

1. melléklet a 12/2018.(XI.30.) Ör. rendelethez
A 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG

Megnevezés	2018. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2018. évi mód.előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	207 655 181	Személyi juttatások	223 787 757
Helyi önkormányzatok kieg.támogatás működési	2 134 527	Munkaadókat terhelő járulékok	38 646 420
Közhatalmi bevételek	25 650 000	Dologi kiadások	138 508 200
Egyéb műk.c. támogatások	81 857 717	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 670 000
Működési bevételek	72 771 000	Egyéb műk.c. kiadások	3 212 000
Működési c. átvett pénzeszközök	-	Megelőlegezések visszafizetése	7 791 854
Maradvány igénybevétele	29 547 806		
Intézményfinanszírozás	172 583 760		172 583 760
Működési célú bevételek összesen	592 199 991	Működési célú kiadások összesen	592 199 991
Felhalmozási c. támogatás		Beruházások	93 502 340
Felhalmozási c. átvett pénzeszközátadás		Felújítások	
Helyi önkormányzatok kieg.támogatás		Felhalmozási c.tám.	
Felhalmozási célú bevételek összesen		Felhalmozási célú kiadások összesen	93 502 340
Maradvány igénybevételel	93 502 340	Fejlesztési célú tartalék	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	685 702 331	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	685 702 331

adatok Ft-ban

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

SZAKFELADAT	Önkormányzati működési támogatásai	Helyi önkormányzatok kiegészítő működési támogatásai	Közhatalmi bevételek	Egyéb működési támogatások	Működési bevételek	Műk.c.átvett pénzeszközök	Felhal. C. támogatások	Helyi önkormányzatok kiegészítő fejl.	Felhal.c. átvett pénzeszközök	finanszírozási bevételek	finanszírozási bevételek maradvány	Bevételek összesen
Polgármesteri Hivatal				949 717						38 758 860	29 597	39 738 174
Önkormányzat	207 655 181	2 134 527	25 650 000	74 908 000	54 996 000						121 993 492	487 337 200
Általános Művelődési Központ				6 000 000	12 112 000					105 961 900	997 645	125 071 545
Szociális Alapszolgáltató Központ					5 663 000					27 863 000	29 412	33 555 412
ÖSSZESEN:	207 655 181	2 134 527	25 650 000	81 857 717	72 771 000					172 583 760	123 050 146	685 702 331

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

adatok E Ft-ban

Szakfeladat	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	Dologi kiadások	Elliátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk. c. kiadások	Intézményfi nanszírozás	Beruházások	Felújítások	Áh-n belüli megelőlegezések	Kiadások
										összesen
Polgármesteri Hivatal	30 793 257	5 994 320	2 950 597							39 738 174
Önkormányzat	111 313 500	16 441 000	74 822 746	7 670 000	3 212 000	172 583 760	93 502 340		7 791 854	487 337 200
Általános Művelődési Központ	62 352 000	12 448 100	50 271 445							125 071 545
Szociális Alapszolgáltató Központ	19 329 000	3 763 000	10 463 412							33 555 412
ÖSSZESEN:	223 787 757	38 646 420	138 508 200	7 670 000	3 212 000	172 583 760	93 502 340		7 791 854	685 702 331

Szabadkígyós Község Önkormányzat. évi pénzeszköz átadási kötelezettségei

Megnevezés	Adatok Ft-ban
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül	
Civil szervezeteknek támogatás	2 212 000
Körösvölgyi hulladék Kondoros	50 000
Dareh hozzájárulás	170 000
Közép-békés ivóvíz hj	330 000
TDM	50 000
Egyéb működési célú	400 000
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	3 212 000
Pénzeszköz átadás mindösszesen:	3 212 000

**Szabadkígyós Község Önkormányzat
2018. évi felhalmozási kiadásai****Adatok: forintban****Beruházások**

Beruházások (TOP pályázat: piactér kialakítás és orvosi rendelő építés előleg)	85 802 340
Kossuth szobor készítés	2 000 000
Tenyészállat vásárlás	700 000
Wenckheim kerékpárút terület vásárlás	5 000 000
Beruházások összesen:	93 502 340

Felújítás**Felújítások összesen:****Mindösszesen:****93 502 340**

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi iparűzési adóról a következőket rendeli el:

1.§

Adókötelezettséget, és az adó alanyát a Htv. 35. §-a határozza meg.

2.§

Az adó mértéke:

- (1) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a;
- (2) ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén, a Htv. 37.§ (2) bekezdése szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 5.000.-Ft.

3. §

- (1) E rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 24/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelete.



Balogh József
polgármester



Zatykó Katalin
jegyző