

Projekt címe:

Belterületi út és a kapcsolódó közművek fejlesztése Szabadkígyóson

Projektazonosító:

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2024-00007

**Projekt tervezett
befejezésének
dátuma:**

8./Jókai Mór utca: (hrs: 429, 430,879, 622); 407 m hosszban
9./ Dózsa György utca: (hrs: 429, 430,841, 622); 408 m hosszban
10./ Liget utca: (hrs: 429, 430,719, 622); 406 m hosszban
11./József Attila utca: (hrs: 429, 430,671, 622); 406 m hosszban
12./ Ady Endre utca: (hrs: 431, 432,623, 622); 406 m hosszban
13./Zrínyi Miklós utca: Bartók Béla u. - Nefelejcs u. közötti szakasz
(hrs: 622); 1 823 m hosszban

A tervezett burkolatfelújítás a meglévő útburkolat nyomvonalán, a meglévő burkolaton és a meglévő szélesség felhasználásával kerül felújításra. A meglévő burkolat megfelelő profilba hozása érdekében kiegyenlítő réteg beépítés szükséges a beépítendő kopóréteg alá. A felújítás során a vízszintes és magassági vonalvezetés az érintett szakaszokon nem változik. A kapubejárók kiépítése nem része a jelen projektnek, de a meglévő szilárd burkolatú

kapubejárókhöz és járdákhoz a csatlakozások kiépítését el kell végezni. A felújítás során az ívekbe és a nem szilárd burkolatú kapubejárókba nemesített padka készül, egyéb helyeken helyi föld anyagból földpadka készül.

A felújítási munkák részét képezi a meglévő forgalomtechnikai elemek felülvizsgálata és szükség szerinti cserék, illetve kiegészítések.

Tervezett felújítás javasolt rétegrendje*:

- 4 cm AC-11 kopóréteg
- változó vastagságú AC-11 kiegyenlítő réteg
- meglévő aszfalt burkolat és útalap

Az Ókígyósi út 4431 jelű közúthoz történő csatlakozásoknál a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés

Vármegyei Igazgatóságával történt előzetes egyeztetés alapján kb. 30 m hosszban 5,5 m-re szélesítés

vagy erősített padka kiépítése szükséges az elsőbbségadáshoz szükséges megfelelő felállás

biztosítása érdekében. (az 1.,5., 7. és a 13. sz. szakaszok kivételével).

2026. december 31.